

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr. 103468R" Piechoty Biały Krzyż" w km 0+000 - 0+410 w miejscowości Piechoty  
ADRES INWESTYCJI : Zarównie, PadewNarodowa, Piechoty  
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa  
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa ul Grunwaldzka 2 woj. podkarpackie  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć  
DATA OPRACOWANIA : 11.08.2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.08.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Droga 103468 dł. 410 mb szer. 3.5m</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.41	km	0.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.410</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	410x3.5 1435	m <sup>2</sup>	1435.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1435.000</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	1435	m <sup>2</sup>	1435.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1435.000</b>
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0211-07	Odwiezienie urobku z korytowania 358	m <sup>3</sup>	358.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.000</b>
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07	1435	m <sup>2</sup>	1435.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1435.000</b>
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-03	1435	m <sup>2</sup>	1435.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1435.000</b>
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-05	1435	m <sup>2</sup>	1435.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1435.000</b>
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-06	Krotność = 2 -1435	m <sup>2</sup>	-1435.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>-1435.000</b>
<b>2</b>		<b>Rowy przydrożne</b>			
9	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.2	0109-05	0.28	ha	0.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.280</b>
10	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.2	0110-03	60	mp	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
11	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.2	0105-01	82	szt.	82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
12	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.2	0106-02	35	szt.	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
13	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.2	0106-03	8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
14	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.2	0106-04	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.2	1403-04	1200	m	1200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1200.000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Droga 103468 dł. 410 mb szer. 3.5m						
2	Rowy przydrożne						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: