

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr. 103468R" Piechoty Biały Krzyż" w km 0+410 - 1+410 w miejscowości Piechoty  
ADRES INWESTYCJI : Zarównie, PadewNarodowa, Piechoty  
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa  
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa ul Grunwaldzka 2 woj. podkarpackie  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć  
DATA OPRACOWANIA : 11.08.2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.08.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Droga dł. 1000 mb szer. 3.5m</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	1.000	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	3500.000	
		1000x3.5			
		3500			
				<b>RAZEM</b>	<b>3500.000</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>	3500.000	
		3500			
				<b>RAZEM</b>	<b>3500.000</b>
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi	m <sup>3</sup>		
d.1	0211-07	kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-	m <sup>3</sup>		
		dami samowytadowczymi na odl.do 1 km			
		Odwiezienie urobku z korytowania			
		875		875.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>875.000</b>
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07	całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	3500.000	
		3500			
				<b>RAZEM</b>	<b>3500.000</b>
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-03	zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	3500.000	
		3500			
				<b>RAZEM</b>	<b>3500.000</b>
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-05	zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>	3500.000	
		3500			
				<b>RAZEM</b>	<b>3500.000</b>
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-06	1 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	-3500.000	
		Krotność = 2			
		-3500			
				<b>RAZEM</b>	<b>-3500.000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: