

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Nr. 103453R w miejscowości Domacyny w km0+000-1+680 - przepust w km 0+500  
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna w m. Domacyny gm. Padow Narodowa  
INWESTOR : Gmina Padow Narodowa  
ADRES INWESTORA : Padow Narodowa ul. Grunwaldzka 2 pow. Mielec woj. podkarpackie  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopec  
DATA OPRACOWANIA : 2.03.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2.03.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Przepust pod drogą śr. 60 cm L -7.5m</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 4.5x2 9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.0000	
				RAZEM	9.0000
2	KNR 2-31 d.1 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 4 9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.0000	
				RAZEM	9.0000
3	KNR 15-01 d.1 0206-03	Rozbiórka rurociągów o śr. 50 cm z mechanicznym wydobyciem rur - rozbiórka istniejących przepustów śr. 40 cm 6	m m	6.0000	
				RAZEM	6.0000
4	KNR 2-01 d.1 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.0000	
				RAZEM	5.0000
5	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) dokop pod podbudowę 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.0000	
				RAZEM	1.0000
6	KNR 2-01 d.1 0610-02	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa - podsypka pod podbudowę 7.5x0.5x0.1 0.375	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.3750	
				RAZEM	0.3750
7	KNR 2-01 d.1 0610-05	Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa - mieszanka sortowana 0 - 32mm gr. 15 cm 7.5x0.5x0.15 0.57	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.5700	
				RAZEM	0.5700
8	KNR-W 2-18 d.1 0412-05	Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 600 mm II stopień zbrojenia 7.5	m m	7.5000	
				RAZEM	7.5000
9	KNR 2-01 d.1 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m obsypanie przepustów materiałem sytkim 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.0000	
				RAZEM	3.0000
10	Analiza własna d.1	Koszt piasku do obsypania przepustów 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.0000	
				RAZEM	3.0000
11	KNR 2-01 d.1 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.0000	
				RAZEM	3.0000
12	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 4.5x2 9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.0000	
				RAZEM	9.0000
13	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.0000	
				RAZEM	9.0000
14	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.0000	
				RAZEM	9.0000
15	KNR 2-31 d.1 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm 2	ściank. ściank.	2.0000	
				RAZEM	2.0000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: