

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Nr. 103453R w miejscowości Domacyny w km0+000-1+680 - przepust w km 1+239
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna w m. Domacyny gm. Padow Narodowa
INWESTOR : Gmina Padow Narodowa
ADRES INWESTORA : Padow Narodowa ul. Grunwaldzka 2 pow. Mielec woj. podkarpackie
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopec
DATA OPRACOWANIA : 2.03.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2.03.2015

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------|---|--------------------------------------|----------------|--------|
| 1 | | Przepust pod drogą śr. 60 cm L -7.5m | | | |
| 1 | KNR 2-31 d.1 0803-01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 4.5x2 9 | m ² m ² | 9.0000 | |
| | | | | RAZEM | 9.0000 |
| 2 | KNR 2-31 d.1 0803-02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 4 9 | m ² m ² | 9.0000 | |
| | | | | RAZEM | 9.0000 |
| 3 | KNR 15-01 d.1 0206-03 | Rozbiórka rurociągów o śr. 50 cm z mechanicznym wydobyciem rur - rozbiórka istniejących przepustów śr. 40 cm 6 | m m | 6.0000 | |
| | | | | RAZEM | 6.0000 |
| 4 | KNR 2-01 d.1 0217-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 5 | m ³ m ³ | 5.0000 | |
| | | | | RAZEM | 5.0000 |
| 5 | KNR 2-01 d.1 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) dokop pod podbudowę 1 | m ³ m ³ | 1.0000 | |
| | | | | RAZEM | 1.0000 |
| 6 | KNR 2-01 d.1 0610-02 | Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa - podsypka pod podbudowę 7.5x0.5x0.1 0.375 | m ³ m ³ | 0.3750 | |
| | | | | RAZEM | 0.3750 |
| 7 | KNR 2-01 d.1 0610-05 | Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa - mieszanka sortowana 0 - 32mm gr. 15 cm 7.5x0.5x0.15 0.57 | m ³ m ³ | 0.5700 | |
| | | | | RAZEM | 0.5700 |
| 8 | KNR-W 2-18 d.1 0412-05 | Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 600 mm II stopień zbrojenia 7.5 | m m | 7.5000 | |
| | | | | RAZEM | 7.5000 |
| 9 | KNR 2-01 d.1 0320-0201 | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m obsypanie przepustów materiałem sytkim 3 | m ³ m ³ | 3.0000 | |
| | | | | RAZEM | 3.0000 |
| 10 | Analiza własna d.1 | Koszt piasku do obsypania przepustów 3 | m ³ m ³ | 3.0000 | |
| | | | | RAZEM | 3.0000 |
| 11 | KNR 2-01 d.1 0236-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 3 | m ³ m ³ | 3.0000 | |
| | | | | RAZEM | 3.0000 |
| 12 | KNR 2-31 d.1 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 4.5x2 9 | m ² m ² | 9.0000 | |
| | | | | RAZEM | 9.0000 |
| 13 | KNR 2-31 d.1 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 9 | m ² m ² | 9.0000 | |
| | | | | RAZEM | 9.0000 |
| 14 | KNR 2-31 d.1 0310-01 | Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 9 | m ² m ² | 9.0000 | |
| | | | | RAZEM | 9.0000 |
| 15 | KNR 2-31 d.1 0605-05 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm 2 | ściank. ściank. | 2.0000 | |
| | | | | RAZEM | 2.0000 |

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|-----------------|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
| | Kosztorys netto | | | | | | |
| | VAT | | | | | | |
| | Razem brutto | | | | | | |

Słownie: