

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 103453R w miejscowości Domacyny w km 0+000 - 1+680
ADRES INWESTYCJI : Domacyny woj. podkarpackie
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA : 04.03.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.03.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dr. 103453R w km 0+000-0+700 szer. 4.5m w km 0+700-1+680 szer. 4.0m			
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
		1680	m ²	1680.000	
				RAZEM	1680.000
3	KNR 2-31 d.1 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		7596	m ²	7596.000	
				RAZEM	7596.000
4	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm km 0+000-0+700 700*4.5+506 3656	m ²		
			m ²	3656.000	
				RAZEM	3656.000
5	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm km 0+700-1+680 980*4+20 3940	m ²		
			m ²	3940.000	
				RAZEM	3940.000
6	KNR 2-31 d.1 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 3940	m ²		
			m ²	3940.000	
				RAZEM	3940.000
7	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm Obsypanie poboczy mieszanką sortowaną 0-32 1680	m ²		
			m ²	1680.000	
				RAZEM	1680.000
8	KNR 2-31 d.1 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4 -1680	m ²		
			m ²	-1680.000	
				RAZEM	-1680.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: