

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Nr. 103467R w miejscowości Pierzchne w km 0+000 - 1+500 - remont przepustu
śr. 80 cm w km drogi 0+170
ADRES INWESTYCJI : Pierzchne gm. Padew Narodowa
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA : 15.07.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.07.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont przepustu śr 80 cm Pierzchne			
1	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - odkopanie rury przepustu	m ³		
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 15-01 d.1 0206-05	Rozbiórka rurociągów o śr. 80 cm z mechanicznym wydobyciem rur	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - dokop pod podbudowę i dolne ubezpieczenie	m ³		
		3x0.3x0.5 0,45	m ³	0,450	
				RAZEM	0,450
4	KNR 2-11 d.1 0404-01	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm analogia z piasku	m ²		
		1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
5	KNR 2-11 d.1 0404-02	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
		Krotność = 2 1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
6	KNR 2-11 d.1 0404-03	Wykonanie podsypki z tłucznia kamiennego lub gruzu o grubości 5 cm	m ²		
		1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
7	KNR 2-11 d.1 0404-04	Wykonanie podsypki z tłucznia kamiennego lub gruzu - dodatek za każde dalsze 5 cm grubość	m ²		
		Krotność = 2 1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
8	Analiza włas- d.1 na	Ponowne zamontowanie rury śr.80 cm na wylocie przepustu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-01 d.1 0502-02	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu do 4 m - kat. gruntu III - obsypanie zamontowanej rury	m ³		
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 2-01 d.1 0508-09	Darniowanie skarp na mur (na rąb) przy wymiarach płytów 35x35 cm analogia - wykonanie przyczółka z darniny na mur 40x40	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 2-11 d.1 0521-04	Wykonanie palisady przy średnicy kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.00 m w gruncie kat. III	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: