

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 103467R w miejscowości Pierzchne w km 0+000 - 1+500
ADRES INWESTYCJI : Pierzchne woj. podkarpackie
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA : 15.07.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.07.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dr. 103453R w km 0+000-1+500 szer. 3.5m na dł. 1005mb i szer. 3.0m na dł. 495 mb			
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
		1005	m ²	1005,000	
				RAZEM	1005,000
3	KNR 2-31 d.1 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		1005x3.5=3517.5			
		495x3=1485			
		Razem - 5002.5			
		5002,5	m ²	5002,500	
				RAZEM	5002,500
4	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		1005x3.5=3517.5			
		495x3=1485			
		Razem - 5002.5			
		5002,5	m ²	5002,500	
				RAZEM	5002,500
5	KNR 2-31 d.1 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		5002,5	m ²	5002,500	
				RAZEM	5002,500
6	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
		Obsypanie poboczy mieszanką sortowaną 0-32			
		1005	m ²	1005,000	
				RAZEM	1005,000
7	KNR 2-31 d.1 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 3			
		-1005	m ²	-1005,000	
				RAZEM	-1005,000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: