

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Padew Narodowa**” – budynek administracyjny Urzędu Gminy

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1473) zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W załączniku nr 15A (przedmiar robót) do SIWZ

Jest:

W pkt. 22 d.2.2 – Analogia – Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki – styropian gr. 16 cm EPS 70 040 lub równoważny – tynk akrylowy, gr. 1,5mm – analogia 16 cm

Powinno być:

W pkt. 22 d.2.2 – Analogia – Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki – styropian gr. 16 cm EPS 80 036 lub równoważny – tynk akrylowy, gr. 1,5mm – analogia 16 cm

Jest:

W pkt. 23 d.2.2 – Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki – styropian gr. 3 cm EPS 70 040 lub równoważny – tynk akrylowy, gr. 1,5mm

Powinno być:

W pkt. 23 d.2.2 – Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki – styropian gr. 3 cm EPS 80 036 lub równoważny – tynk akrylowy, gr. 1,5mm

Jest:

W pkt. 24 d.2.2 – Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki – styropian gr. 3 cm EPS 70 040 lub równoważny – tynk akrylowy, gr. 1,5mm - podsibitka

Powinno być:

W pkt. 24 d.2.2 – Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki – styropian gr. 3 cm EPS 80 036 lub równoważny – tynk akrylowy, gr. 1,5mm - podsibitka

Jest:

W pkt. 35 d.2.4 – Analogia – Montaż obróbek z tworzyw sztucznych – rury spustowe

Powinno być:

W pkt. 35 d.2.4 – Analogia – Montaż obróbek z tworzyw sztucznych – rury spustowe + rewizje na rurach spustowych z podłączeniem do istniejącego odwodnienia.

Jest:

W pkt. 57 d.2.5 – Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – jedna warstwa gr. 23 cm

Powinno być:

W pkt. 57 d.2.5 – Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – gr. 23 cm – jedna warstwa 15 cm + druga warstwa 8 cm (wsp. 0,36) ułożone n. warstwie izolacji paroszczelnej z folii izolacyjnej.

W związku z powyższym Zamawiający załącza nowy załącznik nr 15A – przedmiar robót

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert nie ulega zmianie

Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJT GMINY


mgr Robert Pluta

Kierownik Zamawiającego