

Padew Narodowa, 22.04.2016

IZP.271.1.2016

ZMIANA TREŚCI - I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Padew Narodowa” – budynek Zespołu Szkół**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1473) zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W załączniku nr 15A (przedmiar robót) do SIWZ zmianie ulegają opisy pozycji.

W punktach: 31 d.2.1.2, 71 d.2.2.2, 109 d.2.3.2, 143 d.2.4.2, 178 d.2.5.2

Jest:

Analogia – Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką moką wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki – styropian gr. 16 cm EPS 70 040 lub równoważny – tynk akrylowy, gr. 1,5mm

Powinno być:

Analogia – Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką moką wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki – styropian gr. 16 cm EPS 80 036 lub równoważny – tynk akrylowy, gr. 1,5mm

W punktach 34 d.2.1.2, 74 d.2.2.2, 112 d.2.3.2, 146 d.2.4.2, 181 d.2.5.2

Jest:

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką moką wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki – styropian gr. 3 cm EPS 70 040 lub równoważny – tynk akrylowy, gr. 1,5mm

Powinno być:

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką moką wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki – styropian gr. 3 cm EPS 80 036 lub równoważny – tynk akrylowy, gr. 1,5mm

W punktach: 35 d.2.1.2, 75 d.2.2.2, 113 d.2.3.2, 147 d.2.4.2, 182 d.2.5.2

Jest:

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką moką wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki – styropian gr. 3 cm EPS 70 040 lub równoważny – tynk akrylowy, gr. 1,5mm - podsibitka

Powinno być:

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką moką wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki – styropian gr. 3 cm EPS 80 036 lub równoważny – tynk akrylowy, gr. 1,5mm - podsibitka

W punktach: 46 d.2.1.3, 86 d.2.2.3, 123 d.2.3.3, 158 d.2.4.3, 193 d.2.5.3

Jest:

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych – rury spustowe

Powinno być:

Analogia – Montaż obróbek z tworzyw sztucznych – rury spustowe + rewizje z podłączeniem do istniejącego odwodnienia.

W punktach: 200 d.3.1, 201 d.3.2, 202 d.3.3, 203 d.3.4, 204 d.3.5

Jest:

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho – 1 warstwa gr. 16 cm

Powinno być:

Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dwie warstwy 8+8 cm

W związku z powyższym Zamawiający załącza nowy załącznik nr 15A – przedmiar robót

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert nie ulega zmianie

Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJT GMINY


mgr Robert Pluta

Kierownik Zamawiającego