

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Wojków nr. ew. 421,
ADRES INWESTYCJI : Wojków gm. Padew Narodowa
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTORA : 39 - 340 Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopec
DATA OPRACOWANIA : 06.02.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.02.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga nr.ew.421 Dł.417mb szer. 3.5m			
1	d.1 Analiza własna	Deodezyjne wytyczenie drogi i obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1 KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 417x3.5 1458,5	m ²		
			m ²	1458,500	
				RAZEM	1458,500
3	d.1 KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 1459,5	m ²		
			m ²	1459,500	
				RAZEM	1459,500
4	d.1 KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km Odwiezienie urobku z korytowania 1459x0.35 510	m ³		
			m ³	510,000	
				RAZEM	510,000
5	d.1 KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemni kat. III-IV 510	m ³		
			m ³	510,000	
				RAZEM	510,000
6	d.1 KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1459,5	m ²		
			m ²	1459,500	
				RAZEM	1459,500
7	d.1 KNR 2-31 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 10 1459,5	m ²		
			m ²	1459,500	
				RAZEM	1459,500
8	d.1 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1459,5	m ²		
			m ²	1459,500	
				RAZEM	1459,500
9	d.1 KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 -1459,5	m ²		
			m ²	-1459,500	
				RAZEM	-1459,500
10	d.1 KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 1459,5	m ²		
			m ²	1459,500	
				RAZEM	1459,500
11	d.1 KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 -1459,5	m ²		
			m ²	-1459,500	
				RAZEM	-1459,500

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: