

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej miejscowości Domacyny dz. nr. ew 377, 371, 374,
ADRES INWESTYCJI : Domacyny gm. Padew Narodowa
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTORA : 39 - 340 Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA : 09.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga nr. 377, 371, 374 dł. 362 mb. szer. 4.0m, pobocza szer. po 0.5m.			
1	Analiza własna	Geodezyjne wytyczenie drogi i obsługa geodezyjna	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-05	nawierzchni w gruncie kat. V-VI 362x5+50 1860	m ²	1860,000	
				RAZEM	1860,000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po	m ²		
d.1	0204-05	zagęszczeniu 7 cm analogia z mieszanki sortowanej 0-32 1860	m ²	1860,000	
				RAZEM	1860,000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy	m ²		
d.1	0204-06	1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 -1860	m ²	-1860,000	
				RAZEM	-1860,000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.1	0308-01	cm (warstwa wiążąca) 362x4+40 1488	m ²	1488,000	
				RAZEM	1488,000
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.1	0309-02	cm (warstwa ścieralna) 1488	m ²	1488,000	
				RAZEM	1488,000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po	m ²		
d.1	0204-05	zagęszczeniu 7 cm z mieszanki sortowanej 0-32 372	m ²	372,000	
				RAZEM	372,000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy	m ²		
d.1	0204-06	1 cm grubość po zagęszczeniu 372	m ²	372,000	
				RAZEM	372,000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: