
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Kęblowie na działce nr.721/1 i w Padwi Narodowej na działkach nr.1221,1271, gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTYCJI : Padew Narodowa, Kęblów
INWESTOR : GMINA PADEW NARODOWA
ADRES INWESTORA : PADEW NARODOWA UL.Grunwaldzka 2, 39-340 PADEW NARODOWA
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANUSZ STASIOW
DATA OPRACOWANIA : 2017-08-21

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania
2017-08-21

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kębłowie na działce nr.721/1 i w Padwi Narodowej na działkach nr.1221,1271, gmina Padew Narodowa					
1		Rurociągi grawitacyjne Dn200			
1.1		Roboty ziemne			
1	KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.225	km km	 0.225	
				RAZEM	0.225
2	KNNR 1 d.1. 0113-01 1	Analogia - Usunięcie warstwy nawierzchni żuźlowej o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 150	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNNR 1 d.1. 052601 1	Analogia - Rozścielenie żuźla z wałowaniem 22.5	m ³ m ³	 22.500	
				RAZEM	22.500
4	KNR AT-11 d.1. 0104-05 1	Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" 405	m ³ m ³	 405.000	
				RAZEM	405.000
5	KNR AT-11 d.1. 0109-02 1	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m ³ 405	m ³ m ³	 405.000	
				RAZEM	405.000
1.2		Roboty montażowe			
6	KNNR 4 d.1. 1411-02 2	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 33.75	m ³ m ³	 33.750	
				RAZEM	33.750
7	KNNR 4 d.1. 1308-03 2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 271	m m	 271.000	
				RAZEM	271.000
8	KNNR 4 d.1. 1417-02 2	Analogia - Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000