
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kębłowie na działce nr.721/1 i w Padwi Narodowej na działkach nr.1221,1271, gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTYCJI : Padew Narodowa, Kębłów
INWESTOR : GMINA PADEW NARODOWA
ADRES INWESTORA : PADEW NARODOWA UL.Grunwaldzka 2, 39-340 PADEW NARODOWA
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANUSZ STASIOW
DATA OPRACOWANIA : 2017-08-21

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania
2017-08-21

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kęblowie na działce nr.721/1 i w Padwi Narodowej na działkach nr.1221,1271, gmina Padew Narodowa					
1		Sieć wodociągowa			
1.1		Roboty ziemne			
1	KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.150	km km	 0.150	
				RAZEM	0.150
2	KNNR AT-11 d.1. 0104-05 1	Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" 225	m ³ m ³	 225.000	
				RAZEM	225.000
3	KNNR AT-11 d.1. 0109-02 1	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 225	m ³ m ³	 225.000	
				RAZEM	225.000
4	KNNR 1 d.1. 0307-04 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku 6	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 1 d.1. 0318-03 1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęń.do 3.0 m w gr.kat. I-III 6	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
1.2		Roboty montażowe			
6	KNNR 4 d.1. 1411-02 2	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 22.5	m ³ m ³	 22.500	
				RAZEM	22.500
7	Kalkulacja d.1. własna 2	Wykonanie włączenia do istniejącego hydrantu z przebudową montażu hydrantu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 11 d.1. 0302-02 2	Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
9	KNNR 11 d.1. 0305-03 2	Hydranty pożarowe nadziemne na trójniku kołnierзовym o śr. nominalnej 80-100 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 11 d.1. 0304-02 2	Zasuwki żeliwne kielichowe i kołnierзовe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 80 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000