

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ WODOCIĄGOWA DLA OSIEDLA ZACHWIEJÓW
ADRES INWESTYCJI : PADEW NARODOWA
INWESTOR : GMINA PADEW NARODOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANUSZ STASIOW
DATA OPRACOWANIA : 21 sierpień 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania
21 sierpień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZACHWIEJÓW - SIĘĆ WODOCIĄGOWA					
1 SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY ZIEMNE					
1	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ , w gruncie kat. III-IV 1330.3	m ³		
d.1	0210-03		m ³	1330.300	
				RAZEM	1330.300
2	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 70	m ³		
d.1	0307-02		m ³	70.000	
				RAZEM	70.000
3	KNNR 1	Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. I-II 1330.3	m ³		
d.1	0214-01		m ³	1330.300	
				RAZEM	1330.300
4	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 70	m ³		
d.1	0318-01		m ³	70.000	
				RAZEM	70.000
5	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II 1106	m ³		
d.1	0218-01		m ³	1106.000	
				RAZEM	1106.000
2 SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE					
6	KNNR 11	Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm - analogia - rurociągi PE o śr.125mm 700	m		
d.2	0302-02		m	700.000	
				RAZEM	700.000
7	KNNR 11	Zasuwki żeliwne z obudową, na rurociągach PVC i PE, układane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 3 m, o normalnej wilgotności, o średnicy nominalnej 100 mm - zasuwki kołnierzone 3	szt		
d.2	0304-0320		szt	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 11	Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80-100 mm 5	szt.		
d.2	0305-04		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 11	Zasuwki żeliwne kielichowe i kołnierzone z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 80 mm 5	szt.		
d.2	0304-02		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000