

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Padwi Narodowej gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTYCJI : Padew Narodowa
INWESTOR : GMINA PADEW NARODOWA
ADRES INWESTORA : PADEW NARODOWA UL.Grunwaldzka 2, 39-340 PADEW NARODOWA
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANUSZ STASIOW
DATA OPRACOWANIA : 2017-08-21

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania
2017-08-21

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Padwi Narodowej gmina Padew Narodowa					
1		Rurociągi grawitacyjne Dn200			
1.1		Roboty ziemne			
1	KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.271	km km	 0.271	
				RAZEM	0.271
2	KNNR 1 d.1. 0113-01 1	Analogia - Usunięcie warstwy nawierzchni żużlowej o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 300	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
3	KNNR 1 d.1. 052601 1	Analogia - Rozścielenie żuzla z wałowaniem 45	m ³ m ³	 45.000	
				RAZEM	45.000
4	KNR AT-11 d.1. 0104-05 1	Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" 325.2	m ³ m ³	 325.200	
				RAZEM	325.200
5	KNR AT-11 d.1. 0109-02 1	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 325.2	m ³ m ³	 325.200	
				RAZEM	325.200
6	KNNR 1 d.1. 0307-04 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku 12	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNNR 1 d.1. 0318-03 1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 12	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
1.2		Roboty montażowe			
8	KNNR 4 d.1. 1411-02 2	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 40.65	m ³ m ³	 40.650	
				RAZEM	40.650
9	Kalkulacja d.1. własna 2	Wykonanie włączenia do istniejącej studni z przebudową kinety 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 4 d.1. 1308-03 2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 271	m m	 271.000	
				RAZEM	271.000
11	KNNR 4 d.1. 1417-02 2	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000