

PRZEDMIAR ROBÓT droga gm. Nr 002842T Micigózd - Julianów

ROBOTY DROGOWE kod (CPV): 45230000-8 -

Lp.	Kod CPV	Spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena ZŁ	Wartość ZŁ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
*	45111200-0	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa drogi w terenie równinnym	*	*			
1			droga pow. Nr 002842T ul Łąkowa 610 mb+ul. Ogrodowa 675 mb, ul. Polna 1049 mb	km	2,400			
*	45111100-9	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg	*	*			
2			- rozbiórka włączeń w istniejące naw bitum wcięcia	m2	15			
6			- rozbiórka istniejących przepustów rurowych oraz wylewanych na mokro z odwozem mat na wysypisko 10*4 = 40mb	m	40			
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :								
		D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE					
*	45111200-0	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym	*	*			
1			- grunty słaboosne na odkład poszerzenie + rowy Polna - 1508 + Łąkowa i Ogrodowa 828	m3	2 336			
2			- grunt do wbudowania w nasyp zużycie na miejscu 308,33+439,63	m3	748			
*	45111200-0	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	*	*			
3			- grunt z odkładu na nasypy 308,33+636,25	m3	945			
RAZEM ROBOTY ZIEMNE:								
		D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
	45230000-8	D.03.01.01	wykonanie przepustu 40*60 pod koroną drogi 8+8+12+8+8+15+8+8+8 mb	m	75			
			wykonanie ścianek czołowych do przepustu 40*60	szt	18			
			wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD 300 mm - (18+27+5)*7mb	mb	350			
RAZEM ROBOTY ODWODNIENIOWE:								
	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY					
		D.04.03.01	oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych					
1			skropienie warstw bitumicznych na całej długości MCE i wiążąca 13771+13304	m2	27 075			
2			oczyszczenie warstw konstrukcyjnych na całej długości	m2	27075			
4		D.04.04.02	podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr 10cm na poboczach 2334mb*1,5mb	m2	3 501			
4		D.04.04.02	podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm na wjazdach bramowych 75 szt*3*5	m2	1 125			

PRZEDMIAR ROBÓT droga gm. Nr 002842T Micigózd - Julianów

ROBOTY DROGOWE kod (CPV): 45230000-8 -

Lp.	Kod CPV	Spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena ZŁ	Wartość ZŁ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		D.04.04.02	podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr 12 cm na poszerzeniu 610*1+675*1+1049*2	m2	3 383			
5		D.04.05.01	ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem na poszerzeniu 15 cm	m2	3 383			
7		D.04.07.01	podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE z 20 % doziarnieniem destruktem własnym oraz 30 % doziarnieniem kruszywem 4/31,5 gr 16cm , na całej długości i szerokości 5,90 mb	m2	13 771			
RAZEM PODBUDOWY:								
		D.05.00.00	NAWIERZCHNIE					
*	45233220-7	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	*	*			
1			- warstwa wiążąca 0/20 o gr.5cm dla KR2 szerokość 5,7 mb	m2	13 304			
2		D.05.03.05	- warstwa ściernalna 0/12.8 o gr. 4cm dla KR2 na całej długości i szer 5,50mb	m2	12 837			
1		D.05.03.05	- warstwa ściernalna 0/12.8 o gr. 4cm dla KR1 na wjazdach na posesje zabudowane 37szt *15m2	m2	555			
RAZEM NAWIERZCHNIE:								
		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
*	45112730-1	D.06.01.01	Umocnienie skarp	*	*			
1			- humusowanie skarp wraz z obsianiem, gr. 5 cm	m2	8 500			
6		D.06.04.01	odtworzenie rowów, roboty ziemne średnio 0,2m3/mb	mb	3 700			
RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE :								
		D.08.00.00	ELEMENTY ULIC					
5	45233100-0	D.08.05.00	rów kryty ul. Łąkowa z elementów korytkowych żelbetowe z przykryciem 60*40 cm prod np.. SIBET lub równoważne	mb	51			
6		D.08.05.01	ściek betonowy 50*50*15 cm ul. Ogrodowa	mb	575			
7	45233100-0	D.08.05.01	ściek ACO-DRAIN z elementów prefabrykowanych jako kontynuacja cieku na zjazdach ul. Ogrodowa strona północna 5mb długości 20 szt	mb	100			
RAZEM ELEMENTY ULIC:								

PRZEDMIAR ROBÓT droga gm. Nr 002842T Micigózd - Julianów**ROBOTY DROGOWE kod (CPV): 45230000-8 -**

Lp.	Kod CPV	Spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena ZŁ	Wartość ZŁ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		D.10.00.00	INNE ROBOTY					
*	45233226-9	D.10.07.01	Zjazdy na posesje i drogi boczne	*	*			
1			- o nawierzchni z kruszywa 0/31,5 - 15 cm - 5 szt *5*3	m2	75			
2			stabilizacja granic pasa drogowego	km	2,4			
RAZEM INNE ROBOTY:								
RAZEM KOSZ ROBÓT DROGOWYCH:								