

dot. „Przebudowa drogi gminnej Nr 002842T relacji Micigózd – Julianów, długość 2,4 km, gmina Piekoszów”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz punktem VIII SIWZ, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

Dotyczy „Przedmiaru Robót” :

- 1) W dziale Podbudowy pozycji 7 doziarnienie destruktem wynosi 20% co stanowi 3,2 cm. Natomiast wg profilu podłużnego zamieszczonego w dokumentacji projektowej niweleta nowej drogi podnosi się średnio o 8 cm, w związku z tym prosimy o skorygowanie ilości doziarnienia z 20 % na 50 %  
Z uwagi na fakt, że receptura jak i jej skład powinny być takie same zarówno na poszerzeniu jak i na ciągu głównym prosimy o uwzględnienie doziarnienia destruktem także na poszerzeniach w ilości 8 cm w zamiar zmniejszając grubość podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z 20 cm na 12 cm.
- 2) W dziale Roboty przygotowawcze poz 1 ujęto „odtworzenie trasy i punktów wysokościowych” na długości 2,4 km natomiast w dziale Inne roboty poz 2 występuje „stabilizacja granic pasa drogowego” na długości 2 km.  
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.