

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Urządzenie boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem  
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Jaworzni gmina Piekoszów  
INWESTOR : Wójt Gminy Piekoszów z siedzibą w Piekoszowie  
ADRES INWESTORA : Gmina Piekoszów, ul.Częstochowska 66a  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 01.09.2011r.

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : III kw.2011r.

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Podatek VAT [V] .....	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych</b>					
1	d.1	analiza indywidualna	Dostarczenie i ułożenie polipropylenowej nawierzchni trawiastej wraz z podłożem - boisko do piłki nożnej	m <sup>2</sup>	
		1272		m <sup>2</sup>	1272.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1272.00</b>
2	d.1	analiza indywidualna	Dostarczenie i ułożenie polipropylenowej nawierzchni trawiastej wraz z podłożem - boisko do siatkówki	m <sup>2</sup>	
		286		m <sup>2</sup>	286.00
				<b>RAZEM</b>	<b>286.00</b>
3	d.1	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż urządzeń - bramki do piłki nożnej	szt	
		2		szt	2.00
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
4	d.1	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż urządzeń - kosze do koszykówki	szt	
		2		szt	2.00
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
5	d.1	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż urządzeń - słupki i siatka do siatkówki	kpl	
		1		kpl	1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	d.1	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż ogrodzenia panelowego Omega 5*5mm; H=4,5m	m	
		190		m	190.00
				<b>RAZEM</b>	<b>190.00</b>
7	d.1	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż bramy stalowej wjazdowej dwuskrzydłowej; S=3,0m	szt	
		1		szt	1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	d.1	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż furtki stalowej; S=1,0m	szt	
		1		szt	1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	d.1	analiza indywidualna	Ułożenie nawierzchni skoczni	m	
		42.0		m	42.00
				<b>RAZEM</b>	<b>42.00</b>
10	d.1	analiza indywidualna	Ułożenie nawierzchni bieżni	m	
		63.0		m	63.00
				<b>RAZEM</b>	<b>63.00</b>
11	d.1	analiza indywidualna	Wykonanie trybun żelbetonowych stężonych belkami żelbetowymi, beton B-20, podkład z chudego betonu	m <sup>3</sup>	
		27.81		m <sup>3</sup>	27.81
				<b>RAZEM</b>	<b>27.81</b>
12	d.1	KNR 2-02 0603-03	Izolacja pionowa płyty fundamentowej pod trybuny - Abizol R	m <sup>2</sup>	
		32.09		m <sup>2</sup>	32.09
				<b>RAZEM</b>	<b>32.09</b>
13	d.1	KNR 2-02 0603-05	Izolacja pionowa płyty fundamentowej pod trybuny - Abizol P	m <sup>2</sup>	
		32.09		m <sup>2</sup>	32.09
				<b>RAZEM</b>	<b>32.09</b>
14	d.1	analiza indywidualna	Wykonanie siedzisk drewnianych na trybunach [dług.siedzisk=2*40m+2*19m]	m	
		118		m	118.00
				<b>RAZEM</b>	<b>118.00</b>
15	d.1	analiza indywidualna	Wykonanie chodników z kostki grub.6cm na podłożu + obrzeża	m <sup>2</sup>	
		375		m <sup>2</sup>	375.00
				<b>RAZEM</b>	<b>375.00</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	analiza indywidualna	Wykonanie fundamentów betonowych pod obrzeża na podsypce piaskowej	m		
d.1		500	m	500.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.00</b>