

**IRO.271.1.48.2019.PK**

## **Zapytanie ofertowe**

**na**

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów”.**

Gmina Piekoszów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów”.

Realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Osi 6. „Rozwój Miast”

### **1. Przedmiotem zamówienia:**

1.1. Wykonawca zaprojektuje 2 odcinki ścieżek rowerowych o szerokości 2,5 m i łącznej długości 3,08 km oraz przebudową istniejącej infrastruktury w niezbędnym zakresie, zlokalizowanych na terenie Gminy Piekoszów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie:

1.1.1. Od miejscowości Wincentów (początek na drodze wewnętrznej działka 417 obręb 0013 Piekoszów do drogi o nawierzchni twardej w Piekoszowie (zlokalizowanej na działkach 416/39 i 417 obręb 0013 Piekoszów o długości 1,2 km.

1.1.2. Od drogi gminnej nr 002837T w miejscowości Jaworznia (początek na drodze wewnętrznej działka 589 obręb 0004 Jaworznia) do drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Janów (koniec na drodze wewnętrznej działka 26 i 31/8 obręb 0003 Janów) o długości 1,88 km.

### **2. Szczegółowych zakres zadania:**

2.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej;

2.2. Uzyskanie decyzji administracyjnych, uzgodnień opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa,

2.3. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w zakresie opracowania aktualnych map do celów projektów,

2.4. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- 2.5. Sprawowanie nadzoru autorskiego,
- 2.6. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu zaopiniowanego przez organ zarządzający ruchem,
- 2.7. Opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego zadania z osobna.
- 2.8. Zaprojektowanie odcinków dróg wewnętrznych do zabudowań usytuowanych w ciągu projektowanych ścieżek rowerowych;
- 2.9. Opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysów inwestorskich zadania;

### **3. Uwarunkowania techniczne dla projektowanych ścieżek rowerowych:**

- 3.1. Zaprojektowanie ścieżek rowerowych na aktualnych mapach do celów projektowych;
- 3.2. Zaprojektowanie szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych projektowanych ścieżek rowerowych, przedstawionych na mapach do celów projektowych
- 3.3. Zaprojektowanie ścieżek rowerowych o parametrach technicznych i geometrycznych:
  - 3.3.1. Szerokość ścieżki rowerowej 2,5 m, obramowanej obrzeżami betonowymi 8x30m,
  - 3.3.2. Obustronna opaska gruntowa od szerokości od 0,2 do 0,5m
  - 3.3.3. Spadek poprzeczny: jednostronny 2%;
  - 3.3.4. Spadek podłużny do 5% (lokalnie do 15%)
  - 3.3.5. Skrajnia: pionowa 2,5m pozioma 0,2 m,
  - 3.3.6. Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej:
    - 3.3.6.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
    - 3.3.6.2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych z kruszywem 0/31,5 mm gr. 20 cm
    - 3.3.6.3. Doprowadzenia podłoża gruntowego do grupy nośności podłoża G1
    - 3.3.6.4. Odcinki dwupasowe dwukierunkowe
  - 3.3.7. Nawierzchnia asfaltowa o szerokości pasa ruchu 2,5 m
  - 3.3.8. Pozyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczanie sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowaną inwestycją,
  - 3.3.9. Ścieżki rowerowe należy zaprojektować na gruntach będących w dysponowaniu Gminy Piekoszów, jednakże w sposób nieingerujący w istniejący pas drogowym (nowy przebieg)

### **4. Uwarunkowania wynikające z dokumentów planistycznych**

- 4.1. Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania terenu, Wykonawca jest zobowiązany do, uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

### **5. Uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska**

- 5.1. Inwestycja na odcinku od miejscowości Jaworznia do miejscowości Janów jest częściowo zlokalizowana na obszarze Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko – Kieleckie PLH 260041.



**6. Zakres ilościowy (dla każdego zadania):**

- 6.1. Projekt budowlano – wykonawczy – 5 egz.
- 6.2. Przedmiar robót – 5 egz.
- 6.3. Kosztorys inwestorski – 5 egz.
- 6.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz.
- 6.5. Projekty branżowe usunięcia kolizji ( o ile wystąpią) – 5 egz.
- 6.6. Pozostałe dokumenty ( o ile wystąpią) – 5 egz.
- 6.7. Całość dokumentacji również na nośniku elektronicznym (płyta CD) – 2 egz.

**7. Dokumentacja projektowa winna być zgodna z:**

- 7.1. Ustawą prawo budowlane (Dz.U. z. 2018 r. poz. 1202 tj.).
- 7.2. Ustawą prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 tj.).
- 7.3. Ustawą o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 tj.).
- 7.4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
- 7.5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).
- 7.6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r, poz. 124).
- 7.7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich Nie należy opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfikacją.
- 7.8. **UWAGA!!! W związku z zaprojektowaniem ścieżek po istniejącym śladzie drogi gruntowej (na mapach satelitarnych ślad niewidoczny) wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskaniem wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.**

**8. Termin realizacji zamówienia: 25 kwietnia 2020 roku.**

**9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena: 100,00 %**

**10. Osoba z Gminy Piekoszów uprawniona do kontaktu:**

10.1. Pan Patryk Kanarek – podinspektor ds. budowy i utrzymania infrastruktury drogowej,  
email: patryk.kanarek@piekoszow.pl, tel. 41-300-44-11

**11. Termin składania ofert: 30.09.2019r. do godziny 15.30**

**12. Ofertę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w zamkniętym nieprzejrystym opakowaniu, na adres: Urząd Gminy w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów p. 101 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2019r.**

*Z up. Wójta*  
Kierownik  
Referatu Inwestycji, Rolnictwa,  
Ochrony Środowiska i Mienia Gminnego

*inż. Marek Szczerba*

Podinspektor ds. budowy i utrzymania  
infrastruktury drogowej

*Patryk Kanarek*