
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach do wymogów p.poż. i ochrony danych osobowych
INWESTOR : Powiat Poddębicki
ADRES INWESTORA : Poddębice, ul. Łęczycka 16
DATA OPRACOWANIA : 08.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		System sygnalizacji pożaru, włamania i kontroli dostępu			
1.1		MONTAŻ URZĄDZEŃ SAP			
1	KNR 1 0101- d.1.1 02	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 1 0109- d.1.1 01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 1 0108- d.1.1 01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 1 0403- d.1.1 01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
5	KNR 1 0401- d.1.1 01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 1 0402- d.1.1 02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego ROP 4001M	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 1 0404- d.1.1 05	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNR 1 0603- d.1.1 05	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresów	adres		
		1	adres	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		MONTAŻ URZĄDZEŃ SSWIN			
9	KNR 1 0102- d.1.2 02	Montaż modułowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 1 0201- d.1.2 01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR 1 0109- d.1.2 02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 1 0114- d.1.2 05	Montaż zasilacza buforowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 1 0109- d.1.2 01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 1 0108- d.1.2 01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 1 0208- d.1.2 01	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 1 0204- d.1.2 03	Montaż czujki napadowej - odbiornik czujki radiowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 1 0204- d.1.2 03	Zaprogramowanie pilotów do odbiornika radiowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 1 0205- d.1.2 01	Montaż czujki wstrząsowej (inercyjnej)	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 1 0302-d.1.2 01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 1 0113-d.1.2 04	Dostawa breloków 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNR 1 0115-d.1.2 02	Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs akustyczny sygnalizujący wykorzystujący sieć telefoniczną 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 1 0602-d.1.2 05	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 16 elementów liniowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		MONTAŻ OPRZEWODOWANIA			
23	KNR 5-08 d.1.3 0226-03	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych 69	m m	69.000	
				RAZEM	69.000
24	KNR 5-08 d.1.3 0214-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane na gotowych uchwytych bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo 69	m m	69.000	
				RAZEM	69.000
25	KNR 5-01 d.1.3 0605-03	Umocowanie kabla o śr.do 15 mm bez przykryć.osłona na ścianie murowanej 272	m m	272.000	
				RAZEM	272.000
26	KNR 5-06 d.1.3 0705-03	Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd wielostykowych o 7 stykach 70	końc. końc.	70.000	
				RAZEM	70.000
27	KNR 1 0306-d.1.3 02	Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów) magistrali 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		ROBOTY BUDOWLANE			
28	KNRW 4-01 d.1.4 0353-07	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	3	
				RAZEM	3
29	KNNR 3 d.1.4 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1.58	m ³ m ³	1.58	
				RAZEM	1.58
30	KNNR 3 d.1.4 0303-01	Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1.44	m ³ m ³	1.44	
				RAZEM	1.44
31	KNR 2-02 d.1.4 0126-05	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych 12	m m	12	
				RAZEM	12
32	KNNRW 3 d.1.4 0701-02	Wstawienie ościeżnic drzwi w ścianie 4.8	m m	4.8	
				RAZEM	4.8
33	KNNRW 3 d.1.4 0702-04	Wstawienie nowych drzwi 1.8	m ² m ²	1.8	
				RAZEM	1.8
34	KNR 19 0931-d.1.4 02	Montaż okienek do obsługi 2.64	m ² m ²	2.64	
				RAZEM	2.64
35	KNR 2-02 d.1.4 1204-03	Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, antywłamaniowe klasy C 4	m ² m ²	4	
				RAZEM	4
36	KW d.1.4	Montaż klimatyzatora do serwerowni system całoroczny 1	szt. szt.	1	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1