

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 93844-2015 z dnia 2015-04-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poddębice
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami...

Termin składania ofert: 2015-05-08

Numer ogłoszenia: 93918 - 2015; data zamieszczenia: 23.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 93844 - 2015 data 23.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, tel. 43 678 78 00, fax. 43 6782701.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II 1.4.

W ogłoszeniu jest: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze częściowym i końcowym. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu obmiar wbudowanego materiału oraz okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć jakie będą występować ilości uszkodzeń (ubytków, wyboi) w nawierzchniach bitumicznych, w ciągach dróg powiatowych (teren Powiatu Poddębickiego). Przewidywana ilość materiałów do wbudowania - do 400 Mg. Ilości przewidywanych napraw w zależności od potrzeb mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Podane ilości robót mają charakter orientacyjny i posłużą one do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Zlecenie usług w ilości nie powodującej osiągnięcia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu zamówienia nie uprawnia go do żądania zamówień uzupełniających, dodatkowych lub innych, a także roszczeń o wypłacenie w całości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zleczone, wykonane i odebrane usługi. Odbioru robót dokonuje Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę. Z czynności odbioru sporządza się protokół z uwzględnieniem obmiaru powierzchni wykonanych robót i ilości wbudowanego materiału. Zakończenie zleconych robót oraz gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z wymogami

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót. Wykonawca udzieli min. 12 miesięcy gwarancji na roboty budowlane. W okresie od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich odbioru Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż wartość wynagrodzenia umownego. Długość dróg objętych zamówieniem wynosi ok. 320 km. Wykaz dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego stanowi załącznik nr 13 do SIWZ. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia w zakresie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu zapoznania się ze specyfikacją i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego..

W ogłoszeniu powinno być: Roboty budowlane - remontowe dotyczą remontów częściowych nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego typu patcher, na drogach powiatowych położonych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego. Szczegółowy zakres robót zawiera: - oczyszczenie remontowanego miejsca sprężonym powietrzem z kurzu, luźnej ziemi i błota, - spryskanie emulsją asfaltową dna i krawędzi remontowanego miejsca, - wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki grysu bazaltowego, o frakcji w zależności od głębokości i powierzchni remontowanego miejsca, z emulsją asfaltową, - zasypanie pod ciśnieniem remontowanego miejsca suchym grysem frakcji 2/5 mm, - zamiatanie - usunięcie luźnych grysów z nawierzchni jezdni. Do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga użycia grysów bazaltowych płukanych o frakcji 2/5 i 5/8 mm oraz emulsji asfaltowej modyfikowanej szybko rozspadawej. Zamawiający nie dopuszcza przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych i temperatury otoczenia niższej niż +10 stop. C oraz temperatury remontowanej nawierzchni niższej niż +5 stop. C przy emulsji asfaltowej. Remont nawierzchni rozliczany będzie wg faktycznie wbudowanych ilości materiałów (grysy + emulsja). Na bieżąco Zamawiający będzie zlecał pisemnie lub telefonicznie Wykonawcy zakres robót, który odbierany będzie przez przedstawicieli Zamawiającego. Każdorazowo Zamawiający zobowiązany będzie do wskazania przedstawicielowi Wykonawcy miejsca robót. Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do: - uzyskania pozwolenia na przystąpienie do robót w zależności od warunków atmosferycznych, - zapoznania się z warunkami w terenie i szczegółowego uzgodnienia zakresu prac z przedstawicielem Zamawiającego, - powiadomienia o zakończeniu robót w danym dniu celem sprawdzenia ilości wyrobionego materiału, - przedstawienia wagi wbudowanego materiału z każdego dnia roboczego - ważenie remontera na koszt Wykonawcy, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, który dostępny jest dla Wykonawcy w godzinach pracy urzędu, tj. 7:00 - 16:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwy jest udział przedstawiciela Zamawiającego w innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu. - dokonywanie w obecności przedstawiciela Zamawiającego każdorazowo obmiaru ilości wbudowanego materiału, - ponoszenia wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem frontu robót i dozoru wykonywanych w ramach umowy robót od dnia ich rozpoczęcia do dnia odbioru przez Zamawiającego, - wykonania na koszt własny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsc, na których będą prowadzone roboty, związane z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewnia oznakowanie tymczasowe, jego utrzymanie i demontaż, - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia

na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami. - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, - zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, - dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należyтым stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, - usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, - ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, - niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, - prowadzenia dziennika robót i udostępnianie go na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego i innym upoważnionym do tego osobom, - po każdorazowym zakończeniu robót w danym dniu roboczym, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren realizacji przedmiotu zamówienia celem dopuszczenia go do ruchu drogowego. Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które odpowiadają, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze częściowym i końcowym. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu obmiar wbudowanego materiału oraz okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć jakie będą występować ilości uszkodzeń (ubytków, wyboi) w nawierzchniach bitumicznych, w ciągach dróg powiatowych (teren Powiatu Poddębickiego). Przewidywana ilość materiałów do wbudowania - do 400 Mg. Ilości przewidywanych napraw w zależności od potrzeb mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Podane ilości robót mają charakter orientacyjny i posłużą one do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Zlecenie usług w ilości nie powodującej osiągnięcia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu zamówienia nie uprawnia go do żądania zamówień uzupełniających, dodatkowych lub innych, a także roszczeń o wypłacenie w całości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zlecone, wykonane i odebrane usługi. Odbioru robót dokonuje Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę. Z czynności odbioru sporządza się protokół z uwzględnieniem obmiaru powierzchni wykonanych robót i ilości wbudowanego materiału. Zakończenie zleconych robót oraz gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót. Wykonawca udzieli min. 12

miesiący gwarancji na roboty budowlane. W okresie od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich odbioru Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż wartość wynagrodzenia umownego. Długość dróg objętych zamówieniem wynosi ok. 320 km. Wykaz dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego stanowi załącznik nr 13 do SIWZ. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia w zakresie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu zapoznania się ze specyfikacją i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego..