

PRZEDMIAR ROBÓT

Temat : Otwarte Strefy Aktywności – Wariant „B”.

Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:

DZIAŁ:

45000000-7 – Roboty budowlane.

Grupa:

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych, elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei.

Klasa:

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Kategoria:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Sporządził: C. Dołęgiewicz

Gliwice październik 2017 r.

Książka Przedmiarów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
NAWIERZCHNIA PIASKOWA					
ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
1	KNR 2-01 0121-02-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 133,0/10000	ha ha ha	0,0133 <hr/> 0,0133	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	0,0133
2	KNR 2-31 0101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 133,0	m2 m2 m2	133,00 <hr/> 133,00	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	133,00
3	KNR 2-31 0101-02-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV 133,0	m2 m2 m2	133,00 <hr/> 133,00	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	133,00
4	KNR 2-01 0211-0701-06 0	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębier. 0,6m3, spycharkami 100KM z transp. samochodami samowył. do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat. I-III (B.I. nr 8/96) 133,0*0,30	m3 m3 m3	39,90 <hr/> 39,90	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	39,90
5	KNR 2-01 0214-04-060	Nakłady uzupeł. do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t po drogach utwardzonych. Grunt kat. III-IV (B.I. nr 8/96) - za dalsze 4,0 km 133,0*0,30	m3 m3 m3	39,90 <hr/> 39,90	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	39,90
6	AW-060	Opłata za składowanie ziemi 133,0*0,30	m3 m3 m3	39,90 <hr/> 39,90	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	39,90
NAWIERZCHNIA - 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni					
7	KNR 2-21 0606-07-060	Wypełnienie piaskownicy piaskiem - P. ANALOGIA NAWIERZCHNIA PIASKOWA (166,50 m2) 133,0*0,30	m3 m3 m3	39,90 <hr/> 39,90	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	39,90
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE					
8	AW-090	Dostawa i montaż urządzenia - WYCISK SIEDZĄC 1	kpl kpl kpl	1,00 <hr/> 1,00	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	1,00
9	AW-090	Dostawa i montaż urządzenia - WIOŚLARZ 1	kpl kpl kpl	1,00 <hr/> 1,00	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	1,00

10	AW-090	Dostawa i montaż urządzenia - BIEGACZ 1	kpl	1,00	
		Przeniesienie +	kpl	1,00	
					RAZEM 1,00
11	AW-090	Dostawa i montaż urządzenia - ORBITEK 1	kpl	1,00	
		Przeniesienie +	kpl	1,00	
					RAZEM 1,00
12	AW-090	Dostawa i montaż urządzenia - WAHADŁO PODWÓJNE 1	kpl	1,00	
		Przeniesienie +	kpl	1,00	
					RAZEM 1,00
13	AW-090	Dostawa i montaż urządzenia - WYCIĄG GÓNY 1	kpl	1,00	
		Przeniesienie +	kpl	1,00	
					RAZEM 1,00
14	AW-090	Dostawa i montaż urządzenia - Piramida sprawnościowa 1	kpl	1,00	
		Przeniesienie +	kpl	1,00	
					RAZEM 1,00
15	AW-090	Dostawa i montaż urządzenia - OSA-2 1	kpl	1,00	
		Przeniesienie +	kpl	1,00	
					RAZEM 1,00
16	AW-090	Dostawa i montaż - (huśtawka) 1	kpl	1,00	
		Przeniesienie +	kpl	1,00	
					RAZEM 1,00
17	AW-090	Dostawa i montaż - szachy 1	kpl	1,00	
		Przeniesienie +	kpl	1,00	
					RAZEM 1,00
18	AW-090	Panele interaktywne 1	kpl	1,00	
		Przeniesienie +	kpl	1,00	
					RAZEM 1,00
WYPOSAŻENIE DODATKOWE					
TRAWNIK - 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych					
19	KNR 2-01 0212-0701-06 0	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6m3,spycharkami 100KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - ZAKUP I DOWÓZ HUMUSU 167,0*0,20	m3	33,40	
		Przeniesienie +	m3	33,40	
					RAZEM 33,40
20	KNR 2-01 0214-04-060	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - za dalsze 4,0 km 167,0*0,20	m3	33,40	
		Przeniesienie +	m3	33,40	

21	KNR 2-21 0218-01-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim 167,0*0,20*0,5	m3 m3 m3	16,70 <hr/> 16,70	RAZEM	33,40
22	KNR 2-21 0218-02-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim 167,0*0,20*0,5	m3 m3 m3	16,70 <hr/> 16,70	RAZEM	16,70
23	KNR 2-21 0401-04-050	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat. I-II 115,60+51,40	m2 m2 m2	167,00 <hr/> 167,00	RAZEM	16,70
OGRODZENIE Z FURTKĄ - 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń					RAZEM	167,00
24	AW-040	Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego (siatkowe ocynk zgrzewane 5mm) 45,70	m m m	45,70 <hr/> 45,70	RAZEM	45,70
25	AW-090	Dostawa i montaż furtki 1	kpl kpl kpl	1,00 <hr/> 1,00	RAZEM	1,00
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY					RAZEM	1,00
26	AW-090	Dostawa i montaż koszy na śmieci 1	kpl kpl kpl	1,00 <hr/> 1,00	RAZEM	1,00
27	AW-090	Dostawa i montaż - ławek 4	kpl kpl kpl	4,00 <hr/> 4,00	RAZEM	4,00
28	AW	Dostawa i montaż - stojak na rowery 1		1,00 <hr/> 1,00	RAZEM	1,00
29	AW-090	Dostawa i montaż regulaminu (tablica) 1	kpl kpl kpl	1,00 <hr/> 1,00	RAZEM	1,00
DRZEWKO - 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych					RAZEM	1,00
30	KNR 2-21 0307-06-020	Sadzenie drzew i krzewów liśc. form natur. na skarpacech o nachyleniu większym od 1:2 w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów całkowitą śr. I gł. 0,7m, ziemia urodzajna 1	szt szt szt	1,00 <hr/> 1,00	RAZEM	1,00

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień
1.	NAWIERZCHNIA PIASKOWA	
1.1.	ROBOTY ZIEMNE	4511200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1.2.	NAWIERZCHNIA	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
2.	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE	
3.	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	
3.1.	TRAWNIK	45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
3.2.	OGRODZENIE Z FURTKĄ	45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
3.3.	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	
3.4.	DRZEWKO	45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych