

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty (8 / 6)	Wartość złoty
1	2	3	4	5	6	7	8
STACJA UZDATNIANIA WODY FAŁĘCICE - ROZBUDOWA I MODERNIZACJA - ROBOTY BUDOWLANE							
1 ROBOTY ZIEMNE							
1	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-II		m ³	31.72		
d.1	320-1						
2	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV		m ³	1.97		
d.1	320-2						
3	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu I-II, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m		m ³	30.01		
d.1	307-1						
4	KNR 2-01	Wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, kat.gruntu III		m ³	6.66		
d.1	302-2						
2 FUNDAMENTY							
5	KNR 2-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane		t	0.179		
d.2	290-2						
6	KNR 2-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m		m ³	1.64		
d.2	202-1						
7	KNR 2-02	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m ³		m ³	12.8		
d.2	204-1						
8	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1 m ³		m ³	6.08		
d.2	203-2						
9	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym		m ³	8.19		
d.2	1101-1						
10	KNR 2-02	Ściany betonowe gr.20 cm proste, wys.do 3 m		m ²	7.81		
d.2	206-1						
11	KNR 2-02	Ściany betonowe - za każdy 1 cm różnicy grubości		m ²	0.81		
d.2	206-5						
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni ław fundamentowych betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco		m ²	2.47		
d.2	604-2						
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa		m ²	7.81		
d.2	603-7						
3 ŚCIANY PRZYZIEMIA							
14	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach Rozebranie kominów wolno stojących		m ³	1.22		
d.3	350-1						
15	KNR 4-01	Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn		m ³	2.33		
d.3	349-2						
16	KNR 2-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego gr.37 cm		m ²	32.75		
d.3	116-2						
17	KNR 2-02	Stropy z pustaków - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer.do 30 cm		m ³	1.45		
d.3	212-12						
18	KNR 2-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane		t	0.11		
d.3	290-2						
19	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.1 1/2 cegły i 2 cegieł, z cegieł pojedynczych na okna		otwór	1		
d.3	126-3						
20	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.1 1/5 cegły i 2 cegieł, z cegieł pojedynczych na drzwi, drzwi balkonowe i wrota		otwór	1		
d.3	126-4						
21	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych		m	16.8		
d.3	126-5						
4 DACH - KONSTRUKCJA I POKRYCIE							
22	KNR 4-01	Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa		m ²	44.95		
d.4	519-6						
23	KNR 4-01	Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych - następna warstwa		m ²	44.95		
d.4	519-7						
24	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm		m ³	2.25		
d.4	212-1						
25	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych		m ³	44.95		
d.4	212-3						
26	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		m	14.4		
d.4	535-6						
27	KNR 4-01	Uzupełnienie rynien wiszących skrzynkowych w odcinkach o dł.ponad 1 m z blachy ocynkowanej o obwodzie ponad 40 cm		m	7.75		
d.4	525-4						
28	KNR 4-01	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku		m ²	3.88		
d.4	535-8						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty (8 / 6)	Wartość złoty
1	2	3	4	5	6	7	8
29	KNR 2-02 d.4 405-2	Dachy z więzarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 9 m		m ² połaci	64.8		
30	KNR 2-02 d.4 406-6	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy górne i płatwie o dł.ponad 3 m i przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2		m ³	0.94		
31	KNR 2-02 d.4 410-4	Olaczenie latami 38x50 mm o rozstawie lat ponad 24 cm		m ²	64.8		
32	KNR 2-02 d.4 607-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe		m ²	64.8		
33	KNR 2-02 d.4 519-2	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną moduł fali 18,33x235,0cm		m ²	64.8		
34	KNR 2-02 d.4 115-1	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, gr.1 cegły		m ²	20.9		
35	KNR 2-02 d.4 508-4	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15 cm		m	18		
36	KNR 2-02 d.4 511-4	Rury spustowe z blachy z cynku okrągłe o średnicy 15 cm		m	16		
37	KNR 2-02 d.4 506-2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm		m ²	14.28		
38	KNR 2-02 d.4 506-6	Rury wentylacyjne		szt	1		
39	KNR 2-02 d.4 410-1	Deskowanie połaci dachowych		m ²	9		
40	KNR 2-02 d.4 2006-4	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach		m ²	41.43		
41	KNR 2-02 d.4 2007-2	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z listew drewnianych		m ²	41.43		
42	KNR 2-02 d.4 607-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe		m ²	41.43		
43	KNR 2-02 d.4 613-3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa		m ²	41.43		
5 STOLARKA							
44	KNR 4-01 d.5 354-3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2		szt	5		
45	KNR 4-01 d.5 354-4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2		szt	1		
46	KNR 4-01 d.5 354-5	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2		m ²	3		
47	KNR 2-02 d.5 WACETOB 1025-2	Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 0,6-1,0m2, kotwy elastyczne 1,45x0,6x7,0		m ²	6.09		
48	KNR 2-02 d.5 1015-1	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe		m	6		
49	KNR 2-02 d.5 1015-8	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne ze świetlikiem o powierzchni ponad 1.0 m2		m ²	3.78		
50	KNR 2-02 d.5 923-4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne		m ²	2.03		
51	KNR 2-02 d.5 WACETOB 541-1	Obróbki blacharskie z blachy powlekannej, szerokość w rozwinięciu do 25cm		m ²	2.54		
52	KNR 2-02 d.5 129-1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.do 1 m		szt	7		
6 POSADZKI							
53	KNR 4-01 d.6 804-7	Zerwanie posadzki cementowej		m ²	33.13		
54	KNR 4-04 d.6 101-1	Rozebranie murów z cegły i bloczków poniżej terenu - fundamenty z cegły cementowo-wapiennej		m ³	1.73		
55	KNR 4-01 d.6 212-2	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm		m ³	1.67		
56	KNR 2-02 d.6 1101-7	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym		m ³	1.78		
57	KNR 2-02 d.6 1101-1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym		m ³	1.19		
58	KNR 2-02 d.6 607-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe		m ²	32.75		
59	KNR 2-02 d.6 1102-2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko		m ²	32.75		
60	KNR 2-02 d.6 1118-6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 20x20 cm		m ²	32.75		
7 TYNKI WEWNĘTRZNE							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena złoty (8 / 6)	Wartość złoty
1	2	3	4	5	6	7	8
61	KNR 4-01 d.7 711-2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 2 m2		m ²	1.52		
62	KNR 4-01 d.7 716-2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5 m2		m ²	33.81		
63	KNR 4-01 d.7 713-1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia przecieranego tynku na ścianach z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet		m ²	71.14		
64	KNR 4-01 d.7 719-5	Pogrubienie tynków wewnętrznych cementowo-wapienych na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych, powierzchnia pogrubianych tynków w jednym miejscu do 1 m2		m ²	71.14		
8 MALOWANIE							
65	KNR 2-02 d.8 1505-7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.)		m ²	71.14		
66	KNR 2-02 d.8 0822-06	Licowanie ścian płytkami		m ²	51.32		
9 ELEWACJA							
67	KNR 2-02 d.9 1604-1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m		m ²	133.92		
68	KNR 2-02 d.9 921-1	Licowanie płytkami klinkierowymi o wym.25x12 cm ścian, wykonanie ręczne		m ²	6.06		
69	2614-11 d.9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej zamocowanie listwy cokołowej		mb	28.52		
70	2614-11 d.9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej ,ościeża szer.do 15cm z cegły np.Cermit SN DR-30		mb	6.61		
71	2614-11 d.9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej ,ościeża szer.do 15cm z cegły np. Cermit SN DR-30		mb	139.12		
72	KNR 2-02 d.9 506-1	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm		m ²	2.54		
73	KNR 2-31 d.9 502-4	Chodniki z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		m ²	16.26		
74	KNR 2-02 d.9 1101-7	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym		m ³	1.63		
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: