
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Biejkowska Wola.
ADRES INWESTYCJI : Biejkowska Wola, dz. nr ew. 197.
INWESTOR : GMINA PROMNA
ADRES INWESTORA : 26-803 Promna, Promna Kolonia 5.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ogólnobudowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest budowa siłowni plenerowej w miejscowości Biejkowska Wola.

Teren pod projektowaną siłownię znajduje się w miejscowości Biejkowska Wola, gmina Promna, to działka nr ewidencyjny 197 przy drodze wojewódzkiej nr 731, dojazd do działki poprzez drogę gminną o nawierzchni gruntowej. W granicach działki brak obiektów budowlanych, działka nie zagospodarowana. Przez teren działki przebiega sieć gazowa gND25 i telekomunikacyjna tD, sieci te nie będą kolidować z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Zagospodarowanie terenu działki przedstawione zostało na rys. nr 2 i 3 projektu wykonawczego, który jest integralną częścią tego opracowania.

Obejmuje on usytuowanie placu pod siłownię i jego wyposażenie:

- drążek do podciągania + drabinka na jednej kolumnie (słupie),
- jeździec + rower na jednej kolumnie (słupie),
- krzesło do wyciskania + wyciąg górny na jednej kolumnie (słupie),
- biegacz + wioślarz na jednej kolumnie (słupie),
- prasa nożna + surfer na jednej kolumnie (słupie),
- narciarz + orbitrek na jednej kolumnie (słupie).

W sąsiedztwie siłowni zaprojektowano dwie ławki, dwa kosze na odpadki i tablicę z regulaminem korzystania z siłowni.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne to:

- profilowanie, plantowanie i zagęszczenie terenu,
- wykonanie wykopów jamistych pod fundamenty kotwienia urządzeń treningowych, ławek, koszy i tablicy regulaminowej w gruncie .

Montaż wszystkich urządzeń treningowych musi odbywać się zgodnie z instrukcją wybranego producenta, zachowując strefę bezpieczeństwa dla każdego urządzenia.

Odwodnienie.

Projektowane zagospodarowanie ma nawierzchnię w pełni przepuszczalną dla wody.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 d.1 0112-02 D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 135.0*0.0001	ha ha	 0.01	
				RAZEM	0.01
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I - II z uzupełnieniem gruntu lub jego odwiezieniem w razie nadmiaru na odległość do 1 km. 135.0	m ² m ²	 135.00	
				RAZEM	135.00
2		Wyposażenie siłowni - zakup i montaż			
3	KNR 2-23 d.2 0305-03	Montaż urządzenia siłowni wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - drabinka + drążek na jednej kolumnie 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 2-23 d.2 0307-02	Montaż urządzenia siłowni wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - jeździec + rower na jednej kolumnie 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 2-23 d.2 0307-02 analogia	Montaż urządzenia siłowni wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - krzesło do wyciskania + wyciąg górny na jednej kolumnie 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 2-23 d.2 0307-02	Montaż urządzenia siłowni wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - biegacz + wioślarz na jednej kolumnie 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 2-23 d.2 0307-03	Montaż urządzenia siłowni wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - prasa nożna + surfer na jednej kolumnie 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 2-23 d.2 0307-03	Montaż urządzenia siłowni wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - narciarz + orbitrek na jednej kolumnie 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 2-21 d.2 0607-01	Ławki parkowe gotowe montaż wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR 2-21 d.2 0607-01	Kosze na odpadki gotowe montaż wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
3		Tereny zielone - roboty wykończeniowe			
11	KNR 2-01 d.3 0505-01	Ręczne równanie powierzchni podłoża gruntowego kat.I-III z plantowaniem materiału z wykopów pod fundamenty, z odwiezieniem nadmiaru na odległość do 1 km wraz z wykonaniem trawnika siewem, bez humusowania. 135.0	m ² m ²	 135.00	
				RAZEM	135.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0112-02 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	ha	0.01		
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I - II z uzupełnieniem gruntu lub jego odwiezieniem w razie nadmiaru na odległość do 1 km.	m ²	135.00		
2		Wyposażenie siłowni - zakup i montaż				
3 d.2	KNR 2-23 0305-03	Montaż urządzenia siłowni wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - drabinka + drążek na jednej kolumnie	kpl	1.00		
4 d.2	KNR 2-23 0307-02	Montaż urządzenia siłowni wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - jeździec + rower na jednej kolumnie	kpl	1.00		
5 d.2	KNR 2-23 0307-02 analogia	Montaż urządzenia siłowni wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - krzesło do wyciskania + wyciąg górny na jednej kolumnie	kpl	1.00		
6 d.2	KNR 2-23 0307-02	Montaż urządzenia siłowni wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - biegacz + wioślarz na jednej kolumnie	szt.	1.00		
7 d.2	KNR 2-23 0307-03	Montaż urządzenia siłowni wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - prasa nożna + surfer na jednej kolumnie	szt.	1.00		
8 d.2	KNR 2-23 0307-03	Montaż urządzenia siłowni wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - narciarz + orbitrek na jednej kolumnie	szt.	1.00		
9 d.2	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe gotowe montaż wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów.	szt	2.00		
10 d.2	KNR 2-21 0607-01	Kosze na odpadki gotowe montaż wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów.	szt	2.00		
3		Tereny zielone - roboty wykończeniowe				
11 d.3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne równanie powierzchni podłoża gruntowego kat.I-III z plantowaniem materiału z wykopów pod fundamenty, z odwiezieniem nadmiaru na odległość do 1 km wraz z wykonaniem trawnika siewem, bez humusowania.	m ²	135.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze							
2	Wyposażenie siłowni - zakup i montaż							
3	Tereny zielone - robo- ty wykończeniowe							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: