

wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu na budowę strażnicy OSP Promna z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne.

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Budowa strażnicy OSP Promna z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne”, Zamawiający informuje, iż w dniu 23.03.2010 do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie dotyczące ww. postępowania następującej treści:


W związku z niepełnymi opisami określonymi w przedmiarze robót, zgłaszamy nasze wątpliwości i zapytania jn:

1. W poz. 11 i 12 przedmiaru robót – ogrodzenie z przęseł stalowych oraz brama stalowa.
Brak rysunków na ich wykonanie. Brak szczegółów wykonawczych jak: rodzaj i wymiary kształtowników, rodzaj wypełnienia przęseł, bramy, itp.
2. W poz. 13 przedmiaru robót – posadzki z płytek ceramicznych.
Dlaczego przedmiar robót nie uwzględnia wykonania cokolików dla tych posadzek?
3. W poz. 22 przedmiaru robót – drzwi drewniane zespolone wzmocnione.
Czy pod tą pozycją występuje skrzydło drzwiowe dla poz. 21 przedmiaru robót – ościeżnica drewniana?
4. W poz. 27 przedmiaru robót – izolacje z płyt styropianowych
Jaką grubość styropianu przewidziano dla tej izolacji?
5. W poz. 31 przedmiaru robót ujęto przygotowanie podłoża pod ułożenie cokolików ceramicznych
Dlaczego brak pozycji przedmiaru robót na wykonanie tychże cokolików?
6. W poz. 32 przedmiaru robót – izolacja z wełny mineralnej.
Jaką grubość i rodzaj wełny należy przyjąć?
7. W poz. 39 i 44 przedmiaru robót – wyprawy elewacyjne.
Jaki rodzaj tynku się przewiduje. Akrylowy czy mineralny?
8. W poz. 18 przedmiaru robót w branży sanitarnej – zlewozmywaki.;
Czy przewiduje się zamontowanie zlewozmywaka żeliwnego czy z blachy stalowej. Czy ich montaż ma nastąpić na istniejących szafkach, czy też szafki ma dostarczyć wykonawca?


W odpowiedzi na powyższe zapytania Zamawiający informuje że:

- Ad. 1 W załączeniu przedstawiamy schemat przęsła ogrodzenia oraz bramy.
Słupki ogrodzenia \varnothing 50 – 60 mm, bramy 100 – 120 mm grubościennne, wypełnienie przęsła z profilu zimnogiętego zamkniętego np. prostokątny 2 cm x 1 cm.

BRAMA



PRZĘSŁO OGRODZENIA



- Ad. 2 Kosztorysant nie uwzględnił w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonania cokolików na parterze budynku. Pozycja ta zostanie dodana do przedmiaru robót.
- Ad. 3 W pozycji 22 występują drzwi drewniane zespolone dla pozycji 21 przedmiaru – ościeżnice drzwiowe drewniane.
- Ad. 4 W poz. 27 przedmiaru dotyczącej izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych należy przyjąć grubość warstwy styropianu 4 cm.
- Ad. 5 W poz. 31 kosztorysant ujął przygotowanie podłoża pod wykonanie cokolików, pominął natomiast pozycję dotyczącą samego wykonania cokołów. Pozycja ta zostanie dodana do przedmiaru robót.
- Ad.6 W poz. 32 przedmiaru, do wykonani izolacji należy przyjąć wełnę mineralną miękką (z belki rolowanej) o grubości 20 cm.
- Ad.7 W poz. 39 i 44 przedmiaru należy zastosować tynk akrylowy.
- Ad. 8 W poz. 18 przedmiaru należy zamontować zlewozmywak z blachy stalowej na szafkach dostarczonych przez wykonawcę.

Wyjaśnienia stanowią modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z tym ulega zmianie załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający zmienia załącznik nr 4 do Specyfikacji poprzez dodanie następujących pozycji:

- Cokoliki płytkowe z płytek 10x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża, ilość 73,05m, (poz. 14);
- Cokoliki z płytek terakota na zaprawie klejowej, ilość 73,05 m (poz. 15);
- Cokoliki z płytek terakota na zaprawie klejowej, ilość 129,61m (poz. 34);
- Parapety okienne zewnętrzne przy szer. w rozw. ponad 25cm (32cm) - z blachy Ocynkowanej, ilość 13,52 (poz. 48).

Aktualną treść załącznika nr 4 do SIWZ przedstawiono w załączniku do niniejszego pisma.

Z uwagi na zakres wprowadzonych zmian Zamawiający informuje iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Nowak