

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej Pnie - Wojciechówka

długość 1120 m , szerokość 3,0 m

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4	5
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym km 1,120	km	1,120
2.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1120x3,20	m ²	3584,0
3.	KNNR 6 0113-05	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego, grubość warstwy 10 cm – wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej 1120x3,20	m ²	3584,0
4.	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego podbudowy tłuczniowej, mieszanką mineralno-asfaltową, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m ² , /2 cm/ dla KR 2 1120x3,10x0,050	Mg	174,0
5.	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścierna o grubości 3 cm dla KR 2 1120x3,0	m ²	3360,0

Wyk. marzec 2010 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie przebudowy drogi gminnej Pnie - Wojciechówka

długość 1120 m , szerokość 3,0 m

Lp.	Podstawa kosztorysu	Opis pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość zł (poz.5x6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym km 1,120	km	1,120		
2.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3584,0		
3.	KNNR 6 0113-05	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego, grubość warstwy 10 cm – wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej	m ²	3584,0		
4.	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego podbudowy tłuczniowej, mieszanką mineralno-asfaltową, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m ² , /2 cm/ dla KR 2	Mg	174,0		
5.	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2	m ²	3360,0		
RAZEM						
PODATEK VAT 22%						
OGÓLEM						

Słownie zł :