

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nad- d.1 wierzchnie placów postojowych 0.48*0.37	ha ha		
				0.178	
				RAZEM	0.178
2	KNR 2-01 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW d.1 (75 KM) w gruncie kat. I-II 48.0*37.0	m ² m ²		
				1776.000	
				RAZEM	1776.000
3	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie d.1 kat. III 90.0*0.4*0.8	m m		
				28.800	
				RAZEM	28.800
4	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m d.1 90.0	m m		
				90.000	
				RAZEM	90.000
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z SRS 75 d.1 90.0	m m		
				90.000	
				RAZEM	90.000
6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach-YKY 4x10 d.1 105	m m		
				105.000	
				RAZEM	105.000
7	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 - Fe Zn 25x4 d.1 90	m m		
				90.000	
				RAZEM	90.000
8	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych d.1 90.0*0.4*0.2	m ³ m ³		
				7.200	
				RAZEM	7.200
9	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III d.1 28.8-90*0.4*0.3	m ³ m ³		
				18.000	
				RAZEM	18.000
10	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda- d.1 mentu prefabrykowanego - lampy typu W6 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda- d.1 mentu prefabrykowanego - lampy typu W 1 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
2 Nawierzchnie alejek					
12	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III- d.2 IV 77*2+3.5*2+27*2+2*3.14*3.0	m m		
				233.840	
				RAZEM	233.840
13	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za- d.2 gęszcz. 233.84*0.2	m ² m ²		
				46.768	
				RAZEM	46.768
14	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm d.2 grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2 46.768	m ² m ²		
				46.768	
				RAZEM	46.768
15	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin d.2 zaprawą cem. 234.0	m m		
				234.000	
				RAZEM	234.000
16	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- d.2 cie kat.I-IV głębok. 20 cm 77.0*3.5+27*3.0+3.14*3*3	m ² m ²		
				378.760	
				RAZEM	378.760
17	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- d.2 wierzchni w gr.kat.I-IV 378.76	m ² m ²		
				378.760	
				RAZEM	378.760
18	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na d.2 całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 378.76	m ² m ²		
				378.760	
				RAZEM	378.760

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31 d.2 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej - 70% szara, 30% kolorowa 378.76	m ² m ²	 378.760	
				RAZEM	378.760
3 Ogrodzenie					
20	KNR 2-01 d.3 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV) 62/2	dół. dół.	 31.000	
				RAZEM	31.000
21	KNR-W 2-02 d.3 1805-11	Osadzenie pręseł z siatki w ramach z kształtowników - analogia wraz z zabetonowaniem słupków, rama 1,5x2,0m, siatka powlekana 62*1.5	m ² m ²	 93.000	
				RAZEM	93.000
4 Powierzchnie zieleni i wyposażenie					
22	KNR 2-21 d.4 0302-09	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.7 m BUKSZPAN POSPOLITY 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
23	KNR 2-21 d.4 0323-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m THUJA HOLMSTRUP 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-21 d.4 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m- krzewy płożące klomb przy latarni BERBERIS THUNBERGII - GREEN CARPET 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
25	KNR 2-21 d.4 0210-01	Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm (35.0*7.0+28.0*8.0+33.0*12.0+31.0*4.5)/10000	ha ha	 0.100	
				RAZEM	0.100
26	KNR 2-21 d.4 0209-01	Ręczne rozrzućenie torfu na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm i przysypanie korą - klomb przy latarni obsadzony krzewami płożącymi się (18.0*23.0-3.14*3*3)/10000	ha ha	 0.039	
				RAZEM	0.039
27	KNR 2-21 d.4 0404-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia 0.1	ha ha	 0.100	
				RAZEM	0.100
28	Kalkulacja własna d.4	Ławki parkowe - konstrukcje żeliwne , siedziska drewniane, mocowanie śrubami w fundamencie betonowym 7	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000
29	Kalkulacja własna d.4	Kosze - konstrukcje stalowe, obudowa drewniana, mocowane do słupka 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 2-31 d.4 0701-05	Poręcz ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m- analogia słupki i łańcuchy stylowe, w kolorze czarnym, słupki mocowane w rdzeniu stalowym 42	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000