

Przedmiar robót

Garaze przy ul. Starzyńskiego w Przasnyszu

Lp.	Nazwa	jm.	ilość	Cena jednost.	Całk. wartość
1	Obsługa geodezyjna: wytyczenie, inwentaryzacja	kpl.	1		
2	Rozbiórka budynków gospodarczych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki poza teren budowy oraz utylizacja we własnym zakresie	szt.	3		
3	Wykonanie koryta głębokości 20 cm pod płytę fundamentową z wywozem urobku i zagospodarowaniem we własnym zakresie	m3	44		
4	Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm pod płytę fundamentową z kruszywa naturalnego z zagęszczeniem	m3	22		
5	Wykonanie płyty żelbetowej gr. 10 cm z betonu C16/20 (B20), z użyciem łąty wibracyjnej i zatarciem mechanicznym	m2	242		
6	Zbrojenie płyty siatką prefabrykowaną z prętów fi 3 mm o oczkach 15/15 z zakładem 15 cm	m3	22		
7	Budowa garaży z kotwieniem do płyty fundamentowej	szt.	7		
8	Budowa komórek gospodarczych z kotwieniem do płyty fundamentowej	szt.	4		

Razem:

netto:

brutto:
