

Zamawiający : Miasto Przasnysz
adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz
NIP 761-15-25-385 REGON 550667876

tel. (029) 756 49 00 fax: (029) 756 49 39

www.przasnysz.um.gov.pl

Przasnysz 07 marca 2016r.

Dotyczy postępowania ZP.271.2.2016
„Rozbudowa i przebudowa ulic w Przasnyszu”

**DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW**

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa pzp)(t.j.Dz.U.z 2015. poz. 2164 ze zm.) informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Pytania z wyjaśnieniami przedstawiam poniżej.

Rozbudowa ul. Szkolnej z odc. ul. Ogrodowej

Pytanie1

Czyją własnością jest drewno z wycinki drzew? Jeżeli staje się ono własnością Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

Wyjaśnienie.

Zagospodarowanie drewna i karpiny leży po stronie Wykonawcy

Pytanie 2

W kosztorysie w poz. Nr 18 jest napisane że zagospodarowanie gruzu leży po stronie Wykonawcy, natomiast w poz 5.12 opisu technicznego Zamawiający informuje, że materiały powstałe z rozbiórki należy przekazać inwestorowi. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie.

Sposób zagospodarowania materiałów i gruzu z rozbiórki elementów dróg i ogrodzeń określono w specyfikacji technicznej SST D-01.02.04 pkt. 5.2. i w pozycjach kosztorysu dotyczących robót rozbiórkowych.

Pytanie 3.

Prosimy o załączenie pozycji kosztorysowej dotyczącej ułożenia opornika betonowego o wym. 22x15x10 o którym mowa jest w poz. 5.1 i 5.11 opisu technicznego.

Wyjaśnienie.

Ujęto w poz. " ustawienie krawężnika" .

Pytanie4.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość całkowitego zamknięcia dróg na czas trwania robót?

Wyjaśnienie.

Na cały okres budowy nie ma takiej możliwości. Krótkotrwale, na czas układania ścieralnej warstwy całą szerokością – tak.

Pytanie5.

W kosztorysie poz.38 widnieje zapis że warstwę ścieralną należy wykonać z AC 16 S 50/70, KR 3, Natomiast w dokumentacji jest mowa o wykonaniu warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 KR1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz prosimy o podanie odpowiedniej kategorii ruchu.

Wyjaśnienie.

Dla betonu asfaltowego w nawierzchni obowiązują wymagania techniczne określone w kosztorysie i SST D-05.03.05b (w. wiążąca i wyrównawcza) oraz SST D-05.03.05a (w. ścieralna).

Pytanie6.

Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada decyzje o pozwoleniu na wycinkę drzew, jeśli tak to prosimy o załączenie.

Wyjaśnienie.

Ul. Szkolna jest realizowana na podstawie decyzji ZRID, która obejmuje też zezwolenie na usunięcie drzew.

Pytanie7.

Prosimy o załączenie mapy z lokalizacją drzew przeznaczonych do wycinki.

Wyjaśnienie

Drzewa pokazano na planie sytuacyjnym.

Dotyczy: Przebudowa ulicy Ciechanowskiej.

Pytanie8.

Czyją własnością jest drewno z wycinki drzew? Jeżeli staje się ono własnością Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

Wyjaśnienie.

Podano w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie9.

Prosimy o informacje czy Zamawiający pozwala na ruch samochodów po sfrezowanej nawierzchni.

Wyjaśnienie.

Nie. Do układania nowej warstwy należy przystąpić niezwłocznie po sfrezowaniu starej nawierzchni.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość całkowitego zamknięcia dróg na czas trwania robót.

Wyjaśnienie.

Na cały okres budowy nie ma takiej możliwości. Krótkotrwale, na czas układania ścieralnej warstwy całą szerokością – tak.

Pytanie11.

Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu na wycinkę drzew, jeśli tak to prosimy o załączenie.

Wyjaśnienie.

Procedura w końcowej fazie. Do czasu przekazania terenu budowy będzie prawomocna decyzja.

Pytanie12.

Prosimy o załączenie mapy z lokalizacją drzew przeznaczonych do usunięcia.

Dotyczy: Wszystkich odcinków dróg.

Wyjaśnienie.

Lokalizacja drzew pokazana na planie sytuacyjnym.

Pytanie13.

Zamawiający w specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania warstwy ścieralnej i wiążącej podaje kategorię ruchu KR 3-4. Natomiast z opisu wynika że projektowana kategoria ruchu KR1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i zaktualizowanie ST.

Wyjaśnienie.

Dla betonu asfaltowego w nawierzchni obowiązują wymagania techniczne określone w kosztorysie i SST D-05.03.05b (w. wiążąca i wyrównawcza) oraz SST D-05.03.05a (w. ścieralna).

Pytanie14.

Proszę o informację czy do wykonania warstwy z AC 16 W KR3-4 dopuszczono asfalt 35/50

Wyjaśnienie.

Wymagania techniczne dla lepiszcza określono w SST D-05.03.05b (w. wiążąca i wyrównawcza) oraz SST D-05.03.05a (w. ścieralna).

Powyższe wyjaśnienia nie zmieniają treści SIWZ i nie wymagają dodatkowego czasu na uwzględnienie ich w ofertach.

wz. BURMISTRZA
mgr inż. Wiesława Holmak
Zastępca Burmistrza