

# Kosztorys ofertowy

Branża drogowa

|                    |   |
|--------------------|---|
| Obiekt             | REMONT DROGI GMINNEJ NR 101332R RZECZYCA OKRĄGŁA - KĘPA RZECZYCKA<br>W KM 0+990 - 2+030   |
| Rodzaj robót       | roboty drogowe  |
| Kod CPV            | 45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego<br>45221113-7 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych<br>45111300-1 - Roboty rozbiórkowe<br>45112700-2 - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień |
| Lokalizacja        | Działki: 405, 561/2 jednostka ewid. Radomyśl nad Sanem  |
| Inwestor           | GMINA RADOMYŚL NAD SANEM<br>UL. RYNEK DUŻY 7<br>47-455 RADOMYŚL NAD SANEM   |
| Biuro kosztorysowe | RECAD<br>Kamil Wydra<br>ul. Jędrusiów 3<br>39-400 Tarnobrzeg  |

## Przedmiar

REMONT DROGI GMINNEJ NR 101332R RZECZYCA OKRĄGŁA - KĘPA RZECZYCKA W KM 0+990 - 2+030

| Nr                              | Podstawa                                      | Opis robót  | Jm    | Ilość |
|---------------------------------|---|---|-------|-------|
| <b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> |   |   |       |       |
| 1                               | BCD D-01<br>01.01.11.01                       | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym<br><br>1,040  | km    | 1,04  |
|                                 |   |   | razem | 1,04  |
| 2                               | BCD D-05<br>03.11.31.02                       | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 10 km<br><br>4200  | m2    | 4.200 |
|                                 |   |   | razem | 4.200 |
| 3                               | BCD D-01<br>02.09.11.01                       | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km<br><br>Gruz z frezowania<br>4200*0,03  | m3    | 126   |
|                                 |   |   | razem | 126   |
| 4                               | BCD D-04<br>01.01.21.01                       | Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm<br><br>Korytowanie pod zjazdy<br>102   | m2    | 102   |
|                                 |   |   | razem | 102   |
| <b>2. JEZDNIA</b>               |   |   |       |       |
| 5                               | BCD D-04<br>03.01.22.03                       | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową<br><br>4200   | m2    | 4.200 |
|                                 |   |   | razem | 4.200 |
| 6                               | BCD D-05<br>03.05.11.03<br>(dopłata<br>0,75x) | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm<br><br>4200  | m2    | 4.200 |
|                                 |   |   | razem | 4.200 |
| 7                               | BCD D-05<br>03.05.21.05                       | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm<br><br>4200  | m2    | 4.200 |
|                                 |   |   | razem | 4.200 |
| <b>3. ZJAZDY</b>                |   |   |       |       |
| 8                               | BCD D-04<br>04.01.11.01                       | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm<br><br>Zjazdy z kruszywa<br>102   | m2    | 102   |
|                                 |   |   | razem | 102   |
| 9                               | BCD D-05<br>03.23.15.01<br>(dopłata<br>0,5x)  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - przełożenie, 50% ceny<br><br>19   | m2    | 19    |
|                                 |   |   | razem | 19    |
| <b>4. POBOCZA</b>               |   |   |       |       |
| 10                              | BCD D-04<br>04.02.52.02<br>(dopłata<br>0,5x)  | Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm<br><br>1010   | m2    | 1.010 |
|                                 |   |   | razem | 1.010 |
| <b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>  |   |   |       |       |
| 11                              | BCD D-02<br>01.01.21.01                       | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruntach kat. I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - analogia - obsypanie poboczy<br><br>1010*0,5*0,3 | m3    | 151,5 |
|                                 |   |   | razem | 151,5 |

**Kosztorys**

REMONT DROGI GMINNEJ NR 101332R RZECZYCA OKRĄGŁA - KĘPA RZECZYCKA W KM 0+990 - 2+030

| Nr                              | Podstawa                                      | Opis  | Jm                      | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---------------------------------|---|---|-------------------------|-------|------------------|---------|
| <b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> |   |   |                         |       |                  |         |
| 1                               | BCD D-01<br>01.01.11.01                       | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym   | km                      | 1,04  |                  |         |
| 2                               | BCD D-05<br>03.11.31.02                       | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 10 km  | m2                      | 4.200 |                  |         |
| 3                               | BCD D-01<br>02.09.11.01                       | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km  | m3                      | 126   |                  |         |
| 4                               | BCD D-04<br>01.01.21.01                       | Koryta wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm  | m2                      | 102   |                  |         |
| <b>2. JEZDZIA</b>               |   |   |                         |       |                  |         |
| 5                               | BCD D-04<br>03.01.22.03                       | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową   | m2                      | 4.200 |                  |         |
| 6                               | BCD D-05<br>03.05.11.03<br>(dopłata<br>0,75x) | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm  | m2                      | 4.200 |                  |         |
| 7                               | BCD D-05<br>03.05.21.05                       | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm  | m2                      | 4.200 |                  |         |
| <b>3. ZJAZDY</b>                |   |   |                         |       |                  |         |
| 8                               | BCD D-04<br>04.01.11.01                       | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm   | m2                      | 102   |                  |         |
| 9                               | BCD D-05<br>03.23.15.01<br>(dopłata<br>0,5x)  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - przełożenie, 50% ceny   | m2                      | 19    |                  |         |
| <b>4. POBOCZA</b>               |   |   |                         |       |                  |         |
| 10                              | BCD D-04<br>04.02.52.02<br>(dopłata<br>0,5x)  | Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm   | m2                      | 1.010 |                  |         |
| <b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>  |   |   |                         |       |                  |         |
| 11                              | BCD D-02<br>01.01.21.01                       | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruntach kat. I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - analogia - obsypanie poboczy | m3                      | 151,5 |                  |         |
|                                 |   |   | Razem                   |       |                  |         |
|                                 |   |   | Podatek VAT 23%         |       |                  |         |
|                                 |   |   | <b>Ogółem kosztorys</b> |       |                  |         |

## Tabela elementów

REMONT DROGI GMINNEJ NR 101332R RZECZYCA OKRĄGŁA - KĘPA RZECZYCKA W KM 0+990 - 2+030

| Nr | Opis                         | Wartość                 |
|----|------------------------------|-------------------------|
| 1. | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> |                         |
| 2. | JEZDNIA                      |                         |
| 3. | ZJAZDY                       |                         |
| 4. | POBOCZA                      |                         |
| 5. | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>  |                         |
|    |                              | <b>Razem</b>            |
|    |                              | Podatek VAT 23%         |
|    |                              | <b>Ogółem kosztorys</b> |