

## Przedmiar

### Budowa centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Kępie Rzeczyckiej – etap 2

Budowa: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania oraz gazu dla budynku Domu Ludowego w Miejscowości Kępa Rzeczycka.

Lokalizacja: Działka ewid. 484 obręb Kępa Rzeczycka; 37-455 Kępa Rzeczycka

Inwestor: Gmina Radomyśl nad Sanem; ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość z narzutami
	Kosztorys	<b>Budowa centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Kępie Rzeczyckiej – etap 2</b>			
1	Element	<b>Wewnętrzna instalacja c.o.</b>			
1	KNRW 215/405/3	Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, Fi' 15' mm	m	60	
2	KNRW 215/405/4	Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, Fi' 18' mm	m	26	
3	KNRW 215/405/5	Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, Fi' 22' mm	m	14	
4	KNRW 215/128/2	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	m	164	
5	KNRW 215/406/2	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych	m	164	
6	KNRW 215/418/9	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 300-500' mm, długość do 1600' mm - bocznozasilany 33-400/1600	szt	2	
7	KNRW 215/418/9	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 300-500' mm, długość do 1600' mm - bocznozasilany 33-500/1600	szt	3	
8	KNRW 215/412/2	Zawory grzejnikowe termostatyczne, Dn' 15' mm	szt	5	
9	KNRW 215/412/2	Głowice termostatyczne, na zwór Dn' 15' mm	szt	5	
10	KNRW 215/411/1 (1)	Zawór odcinający prosty c.o., Fi' 15' mm	szt	5	
11	KNRW 215/436/1	Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji	układ	9	
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
					Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk <b>Razem Wewnętrzna instalacja c.o.</b> VAT Wartość elementu brutto
2	Element	<b>Pomieszczenie techniczne na kocioł 24 kW</b>			
12	KNRW 215/510/1	Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego, pionowe, do 2' dm3 - Vc=12l, ciśn.otwarcia 2,5bar, ciśn.instal.2,0bar, ciśn.wstępne 1,0bar + SUR 1"	szt	1	
13	KNRW 215/530/3	Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei	szt	4	
14	KNRW 215/530/4	Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei (0-1,0)	szt	4	
15	KNRW 217/140/2	Kratka wyciągowa, o średnicach 200' mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1	
16	Kalkulacja własna	Zmiękcacz/ demineralizator wody grzewczej 2300 z butlą 4l	kpl	1	
17	KNRW 215/411/2 (4)	Zawór do napełniania instalacji Fi' 20mm	szt	1	
18	KNRW 215/517/2	Uruchomienie kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi	kpl	1	
19	Kalkulacja własna	Okablowanie automatyki kotła	kpl	1	
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
					Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk <b>Razem Pomieszczenie techniczne na kocioł 24 kW</b> VAT Wartość elementu brutto
3	Element	<b>Wewnętrzna instalacja gazu</b>			
20	KNRW 215/312/3 (2)	Filtr gazowy, o połączeniach gwintowanych, Fi' 25' mm	szt	1	
21	KNRW 712/101/4	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągi o sr. zewn. do 57 mm	m2	2,89	
22	KNRW 712/204/4 (1)	Malowanie pędzlem farby do gruntowania chlorokauczukowe rurociągi o sr. zewn. do 57 mm	m2	2,89	
23	KNRW 712/213/4 (1)	Malowanie pędzlem emalie chlorokauczukowe rurociągi o sr. zewn. do 57 mm	m2	2,89	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość z narzutami
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
					Koszty bezpośrednie
					Koszty pośrednie
					Zysk
					<b>Razem Wewnętrzna instalacja gazu</b>
					VAT
<b>Podsumowanie kosztorysu</b>					<b>Wartość elementu brutto</b>
					<b>Razem</b>
					Koszty bezpośrednie
					Koszty pośrednie
					Zysk
					<b>Razem Budowa centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Kępie Rzeczyckiej – etap 2 netto</b>
					VAT
					<b>Wartość kosztorysu brutto</b>