

Kosztorys ofertowy

Branża drogowa

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101304R WITKOWICE - CHWAŁOWICE -
ŁĄŻEK CHWAŁOWSKI NA ODCINKU CHWAŁOWICE - ŁĄŻEK CHWAŁOWSKI W
KM 0+200 - 1+000

Rodzaj robót roboty drogowe

Kod CPV 45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45221113-7 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45112700-2 - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Lokalizacja Działki: 2219, jednostka ewid. Chwałowice

Inwestor GMINA RADOMYŚL NAD SANEM
UL. RYNEK DUŻY 7
47-455 RADOMYŚL NAD SANEM

Poziom cen

Stawka robocizny

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Przedmiar

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101304R WITKOWICE - CHWAŁOWICE - ŁĄŻEK CHWAŁOWSKI NA ODCINKU CHWAŁOWICE - ŁĄŻEK CHWAŁOWSKI W KM 0+200 - 1+000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 0,800	km	0,8
			razem	0,8
2	BCD D-04 01.01.21.01	Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm Korytowanie pod lokalne wzmocnienie konstrukcji 410 Korytowanie pod zjazdy 22	m2	410
			m2	22
			razem	432
2. JEZDNI				
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - analogia - lokalne wzmocnienie konstrukcji Lokalne poszerzenie konstrukcji 410	m2	410
			razem	410
4	BCD D-04 07.01.11.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 410	m2	410
			razem	410
5	BCD D-04 04.02.12.01 (dopłata 0,5x)	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - analogia - wyrównanie istniejącej nawierzchni 2800-410	m2	2.390
			razem	2.390
6	BCD D-04 03.01.22.03	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 2800	m2	2.800
			razem	2.800
7	BCD D-05 03.05.11.03	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 2800	m2	2.800
			razem	2.800
8	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 2800	m2	2.800
			razem	2.800
3. ZJAZDY				
9	BCD D-04 04.02.11.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Nowe zjazdy 22	m2	22
			razem	22
4. POBOCZA				
10	BCD D-04 04.02.52.02 (dopłata 0,5x)	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1200	m2	1.200
			razem	1.200

Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101304R WITKOWICE - CHWAŁOWICE - ŁĄŻEK CHWAŁOWSKI NA ODCINKU CHWAŁOWICE - ŁĄŻEK CHWAŁOWSKI W KM 0+200 - 1+000

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,8		
2	BCD D-04 01.01.21.01	Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	432		
2. JEZDZIA						
3	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - analogia - lokalne wzmocnienie konstrukcji	m2	410		
4	BCD D-04 07.01.11.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	410		
5	BCD D-04 04.02.12.01 (dopłata 0,5x)	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - analogia - wyrównanie istniejącej nawierzchni	m2	2.390		
6	BCD D-04 03.01.22.03	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2	2.800		
7	BCD D-05 03.05.11.03	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2.800		
8	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2.800		
3. ZJAZDY						
9	BCD D-04 04.02.11.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	22		
4. POBOCZA						
10	BCD D-04 04.02.52.02 (dopłata 0,5x)	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1.200		
			Razem			
			Podatek VAT			
			Ogółem kosztorys			