

Oczyszczalnia ścieków typu ECOLO-CHIEF w m. Radomyśl nad Sanem.  
Etap I - przepustowość Q=500m3/d  
Część II - konstrukcja - zbiornik zlewny ścieków dowożonych

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: RADOMYŚL.2A

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów

wyk.dn: 10-01-26 str. 1

| Lp | Kod     | Nazwa   | JM  | Ilość    | Cena | Wartość |
|----|---------|---|-----|----------|------|---------|
| 1  | 2370601 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10            | m3  | 3,0600   |      |         |
| 2  | 2370605 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20            | m3  | 1,7340   |      |         |
| 3  | 2600638 | Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III              | m3  | 0,1344   |      |         |
| 4  | 2600639 | Deski iglaste obrzynane gr.38mm kl.III              | m3  | 0,1008   |      |         |
| 5  | 6380099 | Igłofiltry (igły)                                   | szt | 2,0000   |      |         |
| 6  | 6380209 | Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy d:200 mm | m   | 0,9000   |      |         |
| 7  | 1040600 | Lepik asfaltowy stos.na gorąco bez wypełniaczy      | kg  | 48,0000  |      |         |
| 8  | 1440201 | Lepik smołowy                                       | kg  | 579,7200 |      |         |
| 9  | 2301388 | Papa smołowa izolacyjna                             | m2  | 34,5000  |      |         |
| 10 |         | Przejścia szczelne Integra                          | szt | 9,0000   |      |         |
| 11 | 2301497 | Roztwór asfaltowy do gruntowania                    | kg  | 100,4600 |      |         |
| 12 | 6801599 | Śruby M16 z nakrętkami                              | kg  | 7,2000   |      |         |
| 13 | 5765107 | Wąż gumowy n/zbroj.do wody zimnej 50 mm             | m   | 3,6000   |      |         |
| 14 |         | Zbiornik ścieków dowożonych                         | kpl | 2,0000   |      |         |
| 15 |         | Materiały pomocnicze                                |     |          |      |         |
|    |         | Razem kosztorys                                     |     |          |      |         |

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
Oczyszczalnia ścieków typu ECOLO-CHIEF w m. Radomyśl nad Sanem.  
Etap I - przepustowość Q=500m<sup>3</sup>/d  
Część II - konstrukcja - zbiornik zlewny ścieków dowożonych

Identyfikator kosztorysu: RADOMYSŁ.2A

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 10-01-26 str. 1

| Nr  | Nazwa   | Jednostka miary       | Ilość  |
|-----|---|-----------------------|--------|
| 10  | KNNR 1 605-2<br>Igłofiltrы wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m  | szt                   | 18,00  |
| 20  | KNNR 1 202-6<br>Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.lyzki 0.40 m <sup>3</sup> , grunt kat.III-IV                      | m <sup>3</sup>        | 83,40  |
| 30  | KNNR 1 213-1<br>Wykopy wykonywane spycharkami kat.gruntu I-III  | m <sup>3</sup>        | 283,00 |
| 40  | KNNR 1 501-1<br>Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III   | m <sup>2</sup>        | 51,30  |
| 50  | KNNR 1 214-2<br>Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV | m <sup>3</sup>        | 283,00 |
| 60  | KNNR 2 1201-1<br>Podkłady betonowe z betonu B-10  | m <sup>3</sup>        | 3,00   |
| 70  | 1-1<br>Dostawa żelbetowego zbiornika ścieków dowożonych   |                       | 2,00   |
| 80  | KNR 7-16 1203-3<br>Możaż żelbetowego zbiornika ścieków dowożonych   | kpl                   | 2,00   |
| 90  | KNNR 4 2017-3<br>Przejście łańcuchowe przez ściany betonowe Integra   | przejście             | 9,00   |
| 100 | KNNR 2 101-3<br>Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych ścian prostych   | m <sup>2</sup>        | 33,60  |
| 110 | KNNR 2 106-3<br>Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ścian prostych   | m <sup>3</sup> betonu | 1,70   |
| 120 | KNNR 2 601-3<br>Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku, jednowarstwowe   | m <sup>2</sup>        | 30,00  |
| 130 | KNNR 2 601-1<br>Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe   | m <sup>2</sup>        | 24,10  |
| 140 | KNNR 2 601-2<br>Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe   | m <sup>2</sup>        | 24,10  |
| 150 | KNNR 2 601-5<br>Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe   | m <sup>2</sup>        | 110,00 |
| 160 | KNNR 2 601-6<br>Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe   | m <sup>2</sup>        | 110,00 |

----- Koniec wydruku -----

Oczyszczalnia ścieków typu ECOLO-CHIEF w m. Radomyśl nad Sanem.  
Etap I - przepustowość Q=500m<sup>3</sup>/d  
Część II - konstrukcja - zbiornik zlewny ścieków dowożonych

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: RADOMYSL.2A

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny

wyk.dn: 10-01-26 str. 1

| Lp              | Kod | Nazwa   | JM  | Ilość    | Cena     | Wartość |
|-----------------|-----|---|-----|----------|----------|---------|
| 1               | 222 | Monterzy urządzeń i konstrukcji metal.-gr.II  | r-g | 6,9400   |          |         |
| 2               | 223 | Monterzy urządzeń i konstrukcji metal.-gr.III | r-g | 12,4800  |          |         |
| 3               | 224 | Monterzy urządzeń i konstrukcji metal.-gr.IV  | r-g | 5,5200   |          |         |
| 4               | 999 | Robotnicy                                     | r-g | 312,0404 |          |         |
| Razem kosztorys |     |   |     |          | 336,9804 |         |

## Przedmiar robót

**Przedmiot kosztorysu:** Oczyszczalnia ścieków typu ECOLO-CHIEF w m. Radomyśl nad Sanem.  
Etap I - przepustowość  $Q=500\text{m}^3/\text{d}$   
Część II - konstrukcja - zbiornik zlewny ścieków dowożonych

**Lokalizacja:** m. Radomyśl nad Sanem, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie

**Opracowany przez:**

**Wartość kosztorysowa:**

słownie:

**Poziom cen:**

Kosztorys sporządził  
Ryszard Samolej