

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z BUDYNKIEM ŁĄCZNIKA - ŁĄCZNIK - FUNDAMENTY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z BUDYNKIEM ŁĄCZNIKA  
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR EWID. 101/17 POŁOŻONEJ W OBR. EWID. RZECZYCA DŁUGA  
INWESTOR : GMINA RADOMYŚL NAD SANEM  
ADRES INWESTORA : 37-455 RADOMYŚL N/SANEM , UL. RYNEK DUŻY 7  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 20.09.2010 R.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.09.2010 R.

Data zatwierdzenia

| Lp.        | Podst             | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|------------|-------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| <b>1</b>   |                   | <b>Roboty ogólnobudowlane</b>   |                |              |               |
| <b>1.1</b> |                   | <b>roboty ziemne</b>  |                |              |               |
| 1          | <b>KNR 2-01</b>   | zdjęcie warstwy roślinnej grubości 20 cm spycharką  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.       | <b>0126-01 +</b>  |   |                |              |               |
| 1          | <b>KNR 2-01</b>   |   |                |              |               |
|            | <b>0126-02</b>    | 375.20  | m <sup>2</sup> | 375.20       |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>375.20</b> |
| 2          | <b>KNR 2-01</b>   | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III                              | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1.       | <b>0215-06</b>    |   |                |              |               |
| 1          |                   | 147.76  | m <sup>3</sup> | 147.76       |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>147.76</b> |
| 3          | <b>KNR 4-01</b>   | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III                          | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1.       | <b>0104-02</b>    |   |                |              |               |
| 1          |                   | 18.05   | m <sup>3</sup> | 18.05        |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.05</b>  |
| 4          | <b>KNR-W 2-01</b> | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV, z przywiezieniem piasku | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1.       | <b>0312-02</b>    |   |                |              |               |
| 1          |                   | 74.57   | m <sup>3</sup> | 74.57        |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>74.57</b>  |
| 5          | <b>KNR-W 2-01</b> | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III  | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1.       | <b>0228-01</b>    |   |                |              |               |
| 1          |                   | 74.57   | m <sup>3</sup> | 74.57        |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>74.57</b>  |
| 6          | <b>KNR 4-01</b>   | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. 3km                 | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1.       | <b>0108-02 +</b>  |   |                |              |               |
| 1          | <b>KNR 4-01</b>   |   |                |              |               |
|            | <b>0108-04</b>    | 75.04   | m <sup>3</sup> | 75.04        |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>75.04</b>  |
| <b>1.2</b> |                   | <b>fundamenty i ściany fundamentowe</b>   |                |              |               |
| 7          | <b>KNR 2-02</b>   | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10  | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1.       | <b>1101-01</b>    |   |                |              |               |
| 2          |                   | 8.78  | m <sup>3</sup> | 8.78         |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.78</b>   |
| 8          | <b>KNR 2-02</b>   | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m B20  | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1.       | <b>0202-01</b>    |   |                |              |               |
| 2          |                   | 33.97   | m <sup>3</sup> | 33.97        |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>33.97</b>  |
| 9          | <b>KNR 2-02</b>   | Ławy fundamentowe schodkowe żelbetowe, szer.do 2m B20   | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1.       | <b>0202-05</b>    |   |                |              |               |
| 2          |                   | 1.15  | m <sup>3</sup> | 1.15         |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.15</b>   |
| 10         | <b>KNR 2-02</b>   | Przygotowanie i montaż zbrojenia ław stóp i ścian fundamentowych stal A-I fi 8  | t              |              |               |
| d.1.       | <b>0290-01</b>    |   |                |              |               |
| 2          |                   | 0.23  | t              | 0.23         |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.23</b>   |
| 11         | <b>KNR 2-02</b>   | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12   | t              |              |               |
| d.1.       | <b>0290-02</b>    |   |                |              |               |
| 2          |                   | 0.56  | t              | 0.56         |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.56</b>   |
| 12         | <b>KNR 2-02</b>   | Izolacje pozioma dwiema warstwami papy asfaltowej - na ławach   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.       | <b>0604-02</b>    |   |                |              |               |
| 2          |                   | 102.95  | m <sup>2</sup> | 102.95       |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>102.95</b> |
| 13         | <b>KNR-W 2-02</b> | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej gr 25 cm  | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1.       | <b>0101-06</b>    |   |                |              |               |
| 2          |                   | 49.17   | m <sup>3</sup> | 49.17        |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>49.17</b>  |
| <b>2</b>   |                   | <b>izolacje</b>   |                |              |               |
| 14         | <b>KNR 2-02</b>   | Izolacje pionowe fundamentów 2x abizolem  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2        | <b>0603-01 +</b>  |   |                |              |               |
|            | <b>KNR 2-02</b>   |   |                |              |               |
|            | <b>0603-02</b>    |   |                |              |               |

| Lp. | Podst                                 | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|---------------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
|     |                                       | 129.81   | m <sup>2</sup> | 129.81       |               |
|     |                                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>129.81</b> |
| 15  | <b>KNR 2-02</b><br>d.2 <b>0609-08</b> | Izolacje pionowe ścian fundamentowych - styrodur. 8 cm   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                       | 106.95   | m <sup>2</sup> | 106.95       |               |
|     |                                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>106.95</b> |
| 16  | <b>KNR 0-23</b><br>d.2 <b>2612-05</b> | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu | szt            |              |               |
|     |                                       | 427.80   | szt            | 427.80       |               |
|     |                                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>427.80</b> |
| 17  | <b>KNR 0-23</b><br>d.2 <b>2612-06</b> | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                       | 106.95   | m <sup>2</sup> | 106.95       |               |
|     |                                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>106.95</b> |
| 18  | <b>KNR 2-02</b><br>d.2 <b>0604-03</b> | Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                       | 45.45  | m <sup>2</sup> | 45.45        |               |
|     |                                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>45.45</b>  |

| Lp. | Nazwa                            | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|----------------------------------|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
| 1.1 | roboty ziemne                    |           |           |        |    |   |       |
| 1.2 | fundamenty i ściany fundamentowe |           |           |        |    |   |       |
| 1   | Roboty ogólnobudowlane           |           |           |        |    |   |       |
| 2   | izolacje                         |           |           |        |    |   |       |
|     | RAZEM netto                      |           |           |        |    |   |       |
|     | VAT                              |           |           |        |    |   |       |
|     | <b>Razem brutto</b>              |           |           |        |    |   |       |

Słownie: