
**KOSZTORYS INWESTORSKI - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ Z BUDYNKIEM ŁĄCZNIKA - SALA GIMNASTYCZNA 12,75X24
M Z ZAPLECZEM 3,0 M I ANTRESOLĄ - FUNDAMENTY**

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z BUDYNKIEM ŁĄCZNIKA
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR EWID. 101/17 POŁOŻONEJ W OBR. EWID. RZECZYCA DŁUGA
INWESTOR : GMINA RADOMYŚL NAD SANEM
ADRES INWESTORA : 37-455 RADOMYŚL N/SANEM , UL. RYNEK DUŻY 7
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 20.09.2010 R.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.09.2010 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 roboty ziemne					
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1	0122-01	184.4	m ³	184.400	
				RAZEM	184.400
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	442.00	m ²	442.000	
				RAZEM	442.000
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1	0126-02	442.00	m ²	442.000	
				RAZEM	442.000
4	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³		
d.1	0310-01	96.40	m ³	96.400	
				RAZEM	96.400
5	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³		
d.1	0501-01	71.70	m ³	71.700	
				RAZEM	71.700
2 fundamenty					
6	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym-pod stopy	m ³		
d.2	1101-01	5.67	m ³	5.670	
				RAZEM	5.670
7	KNR 2-02	Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o obj.do 2.5m ³	m ³		
d.2	0204-08	23.193	m ³	23.193	
				RAZEM	23.193
8	KNR 2-02	podwaliny fundamentowe prostokątne	m ³		
d.2	0202-01	10.884	m ³	10.884	
				RAZEM	10.884
9	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m ³		
d.2	0202-01	15.11	m ³	15.110	
				RAZEM	15.110
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie	t		
d.2	0290-03	0.214	t	0.214	
				RAZEM	0.214
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t		
d.2	0290-04	1.419	t	1.419	
				RAZEM	1.419
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych	m ²		
d.2	0604-02	30.70	m ²	30.700	
				RAZEM	30.700
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0603-07	274.30	m ²	274.300	
				RAZEM	274.300
14	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²		
d.2	0603-08	274.30	m ²	274.300	
				RAZEM	274.300
15	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metal. - gr 8cm styropian ekstrudowany	m ²		
d.2	0609-08	68.90	m ²	68.900	
				RAZEM	68.900

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	roboty ziemne						
2	fundamenty						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: