

**PRZEDMIAR ROBÓT - REGENERACJA NAWIERZCHNI TRAWIAS-
TEJ BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z MONTAŻEM WIAT STADIO-
NOWYCH W RZECZYCY DŁUGIEJ**

NAZWA INWESTYCJI : REGENERACJA NAWIERZCHNI TRAWIAS-
STADIONOWYCH W RZECZYCY DŁUGIEJ
ADRES INWESTYCJI : RZECZYCA DŁUGA
INWESTOR : GMINA RADOMYSŁ NAD SANEM
ADRES INWESTORA : 37-455 RADOMYSŁ NAD SANEM
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : z.d.
DATA OPRACOWANIA : 26.04.2011 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|---|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S |
| Zysk [Z] | % R+Kp(R), S+Kp(S) |
| podatek Vat [V] | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ |

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.04.2011 r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | V | RAZEM |
|-----|-----------|-----------|-----------|--------|----|---|---|-------|
| | Kosztorys | | | | | | | |

Słownie:

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 1 | Regeneracja | nawierzchni boiska do piłki nożnej wraz z montażem wiat stadionowych dla zawodników | | | |
| 1 | KNR 2-21 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) | m ³ | | |
| d.1 | 0217-04 | 60*100*0.05 | m ³ | 300.0000 | |
| | | | | RAZEM | 300.0000 |
| 2 | KNR 2-02 | rozłożenie siatka przeciw kretom PCV do ochrony nawierzchni trawiastej | m ² | | |
| d.1 | 0607-03 | 6000.00 | m ² | 6000.0000 | |
| | | | | RAZEM | 6000.0000 |
| 3 | KNR 2-23 | Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozścielenia i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm -(materiał Inwestora) | ha | | |
| d.1 | 0206-05 | 0.6 | ha | 0.6000 | |
| | | | | RAZEM | 0.6000 |
| 4 | KNR 2-23 | Hydroobsiew nawierzchni trawiastych wykonanych siewem użytkowane intensywnie - specjalna mieszanka traw dla boisk piłkarskich | m ² | | |
| d.1 | 0211-01 | 6000.00 | m ² | 6000.0000 | |
| | | | | RAZEM | 6000.0000 |
| 5 | wycena indywidualna | dostawa i montaż wiat stadionowych 6-osobowych , konstrukcja z profili AL, wypełnienie poliwęglan,siedziska plastikowe z oparciem, ławka drewniana | kpl | | |
| d.1 | | 2.00 | kpl | 2.0000 | |
| | | | | RAZEM | 2.0000 |