

201. nr 8
do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT - „Remont nawierzchni boiska wraz z montażem wiaty w Rzeczy Długiej”

NAZWA INWESTYCJI : „Remont nawierzchni boiska wraz z montażem wiaty w Rzeczy Długiej”
ADRES INWESTYCJI : RZECZYCA DŁUGA, działka nr ewidencyjny 1082/18, obręb 9
INWESTOR : GMINA RADOMYŚL NAD SANEM
ADRES INWESTORA : 37-455 RADOMYŚL NAD SANEM
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : z.d.
DATA OPRACOWANIA : 22.11.2011 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
podatek Vat [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.11.2011 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	V	RAZEM
	Kosztorys							

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT NAWIERZCHNI BOISKA WRAZ Z MONTAŻEM WIATY					
1	KNR 2-21	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)	m ³		
d.1	0217-04	300.00	m ³	300.00	
				RAZEM	300.00
2	KNR 2-02	rozłożenie siatka przeciw kretom PCV do ochrony nawierzchni trawiastej	m ²		
d.1	0607-03 analogia	6000.00	m ²	6000.00	
				RAZEM	6000.00
3	KNR 2-23	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki na terenie roz- ścielenia i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm -(mate- riał Inwestora)	ha		
d.1	0206-05	0.6	ha	0.60	
				RAZEM	0.60
4	KNR 2-23	wykonanie nawierzchni trawiastych siewem użytkowane intensywnie - spe- cjalna mieszanka traw dla boisk piłkarskich	m ²		
d.1	0211-01 analogia	6000.00	m ²	6000.00	
				RAZEM	6000.00
5		dostawa i montaż wiat stadionowych 6-osobowych , konstrukcja z profili AL, wypełnienie poliwęglan,siedziska plastikowe z oparciem, ławka drewniana	kpl		
d.1	wycena in- dywidualna	2.00	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00