

Radomyśl nad Sanem: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dąbrowa Rzeczycka, dz. o nr ewid. 189 w km 0+006-0+409 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pniów, dz. o nr ewid. 839, 771 w km 0+025 - 0+200 Modernizacja drogi w m. Pniów w km 0+005 - 0+025 Remont drogi gminnej w m. Chwałowice w km 0+000- 0+310 Remont drogi gminnej w m. Wola Rzeczycka w km 0+000 - 0+285 oraz drogi wewnętrznej po str. lewej w km 0+000 - 0+090
Numer ogłoszenia: 343848 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 286590 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie, tel. 015 8454328, faks 015 8454302.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dąbrowa Rzeczycka, dz. o nr ewid. 189 w km 0+006-0+409 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pniów, dz. o nr ewid. 839, 771 w km 0+025 - 0+200 Modernizacja drogi w m. Pniów w km 0+005 - 0+025 Remont drogi gminnej w m. Chwałowice w km 0+000- 0+310 Remont drogi gminnej w m. Wola Rzeczycka w km 0+000 - 0+285 oraz drogi wewnętrznej po str. lewej w km 0+000 - 0+090.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: a) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dąbrowa Rzeczycka, dz. o nr ewid. 189 w km 0+006-0+409 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tuczni kamienno warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - Wykonanie podbudowy z kruszywa kamienno warstwa górna , grubość warstwy 15cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową grysową- warstwa profilowo - wzmacniająca w ilości 75 kg/ m² - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm - Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do

wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym b) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pniów, dz. o nr ewid. 839, 771 w km 0+025 - 0+200 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV - Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego warstwa górna , grubość warstwy 10cm - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową grysową - warstwa profilowo - wzmacniająca w ilości 75 kg/ m² - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm - Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym c) Modernizacja drogi w m. Pniów w km 0+005 - 0+025 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową grysową- warstwa profilowo - wzmacniająca w ilości 75 kg/ m² - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm - Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym d) Remont drogi gminnej w m. Chwałowice w km 0+000- 0+310 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu włączений do dróg wojewódzkich: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Dąbrowa Rzeczycka, Remont drogi gminnej w m. Chwałowice - Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pniów w km 0+000 - 0+200, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dąbrowa Rzeczycka w km 0+006 - 0+409, Remont drogi gminnej w m. Chwałowice w km 0+000 - 0+310 - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą - Wykonanie przepustu z rur żelbetowych fi 50 na ławie z tłuczniem gr. 30 cm wraz z odtworzeniem podbudowy i wykonaniem murków czołowych - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - Wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm - Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego , warstwa górna , grubość warstwy 10cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową grysową - warstwa profilowo - wzmacniająca w ilości 75 kg/ m² - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm - Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym e) Remont drogi gminnej w m. Wola Rzeczycka w km 0+000 - 0+285 oraz drogi wewnętrznej po str. lewej w km 0+000 - 0+090 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) wraz inwentaryzacją powykonawczą - Profilowanie i zagęszczenie

podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV - Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II - IV głębokość koryta 10cm - Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego , warstwa górna , grubość warstwy 15cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową grysową - warstwa profilowo - wzmacniająca w ilości 75 kg/ m² - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm - Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwem MOLTER Sp. z o.o., Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 279032,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 279032,47
- **Oferta z najniższą ceną:** 279032,47 / **Oferta z najwyższą ceną:** 342220,44
- **Waluta:** PLN.