

**PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT NAWIERZCHNI BOISKA TRAWIAS-  
TEGO WRAZ Z MONTAŻEM WIATY DLA ZAWODNIKÓW****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowychNAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI BOISKA WRAZ Z MONTAŻEM WIATY DLA ZAWODNIKÓW  
ADRES INWESTYCJI : RADOMYŚL NAD SANEM  
INWESTOR : GMINA RADOMYŚL NAD SANEM  
ADRES INWESTORA : 37-455 RADOMYŚL NAD SANEM UL. RYNEK DUŻY 7  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : z.d. (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : maj 2014 r.

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**Koszty pośrednie [Kp] ..... % R+S  
Zysk [Z] ..... % R+S+Kp(R+S)  
VAT [V] ..... %  $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$ Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2014 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	boisko trawiaste						
2	ławki						
3	wiaty dla zawodników						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT NAWIERZCHNI BOISKA TRAWIASTEGO WRAZ Z MONTAŻEM WIATY DLA ZAWODNIKÓW</b>					
<b>1</b>		<b>boisko trawiaste</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-02				
	analogia	105*65/10000	ha	0.683	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.683</b>
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01	105*65	m <sup>2</sup>	6825.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6825.000</b>
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-03	105*65	m <sup>2</sup>	6825.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6825.000</b>
4	KNR 9-11	Wzmocnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym - rozłożenie siatki przeciw kretom PCV do ochrony nawierzchni trawiastej	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	6825.00	m <sup>2</sup>	6825.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>6825.000</b>
5	KNR 2-01	Nawiezenie ziemi urodzajnej , pospółki ,torfu samochodami samowyladowczy- mi - dla przygotowania mieszanki pod nawierzchnię trawiastą boiska /przyjęto dowóz z odl. do 5 km/	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-04	105*65*0.05	m <sup>3</sup>	341.250	
	0214-04			<b>RAZEM</b>	<b>341.250</b>
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>341.250</b>
6	KNR 2-23	Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki wykonywane mechanicznie	m <sup>3</sup>		
d.1	0205-02	341.25	m <sup>3</sup>	341.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>341.250</b>
7	KNR 2-21	Rozścielenie przygotowanej mieszanki spycharkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.1	0218-03	6825.00*0.15	m <sup>3</sup>	1023.750	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>1023.750</b>
8	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy vegetacyjnej walcem wibracyjnym	ha		
d.1	0208-03	0.683	ha	0.683	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.683</b>
9	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem	m <sup>2</sup>		
d.1	0209-03	105*65	m <sup>2</sup>	6825.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6825.000</b>
10	KNR 2-23	Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem użytko- wane intensywnie	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-01	105*65	m <sup>2</sup>	6825.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6825.000</b>
11		Wyznaczenie boiska do piłki nożnej i wykonanie linii proszkiem kredowym	mb		
d.1	wycena indywidualna	(100+60)*2+60+60	mb	440.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>440.000</b>
12	KNR 2-23	Dostawa, ustawianie i regulacja bramek do piłki nożnej - łącznie z siatkami, wraz z wykonaniem stóp fundamentowych	szt.		
d.1	0310-07	2.00	szt.	2.000	
	wycena indywidualna			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>ławki</b>			
13		Dostawa i montaż przez zabetonowanie ławek przy boisku do piłki nożnej - ławki o konstrukcji stalowej z siedziskami z desek drewnianych wym. : wys. 30 cm, szer. 30 cm , dług. 300 cm	kpl		
d.2	wycena indywidualna	8.00	kpl	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>3</b>		<b>wiaty dla zawodników</b>			
14		dostawa i montaż wiat stadionowych 6-osobowych , konstrukcja z profili AL, wypełnienie poliwęglan, siedziska plastikowe z oparciem, ławka drewniana	kpl		
d.3	wycena indywidualna	2.00	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>