

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA DOMU LUDOWYM W DĄBRÓWCE PNIOWSKIEJ					
1	CPV 45260000-7	WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA DOMU LUDOWYM W DĄBRÓWCE PNIOWSKIEJ			
1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 32.92	m ² m ²	32.920	
				RAZEM	32.920
1.2	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 460.00	m ² m ²	460.000	
				RAZEM	460.000
1.3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 71.10	m m	71.100	
				RAZEM	71.100
1.4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 27.00	m m	27.000	
				RAZEM	27.000
1.5	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 13.44	m ² m ²	13.440	
				RAZEM	13.440
1.6	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połąci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach 460.00	m ² m ²	460.000	
				RAZEM	460.000
1.7	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 73.94	m m	73.940	
				RAZEM	73.940
1.8	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obicie kominów 16.80	m ² m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
1.9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 25 cm - kominy 3.92	m ² m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
1.10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 22.00	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
1.11	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 1.76	m ² m ²	1.760	
				RAZEM	1.760
1.12	wycena własna	wymiana instalacji odgromowej do złącza kontrolnego , wraz z badaniami instalacji 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.13	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 49.231	m ² m ²	49.231	
				RAZEM	49.231
1.14	NNRNKB 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż rynien 75.74	m m	75.740	
				RAZEM	75.740
1.15	NNRNKB 202 0547-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.16	NNRNKB 202 0547-03	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż narożników 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.17	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm 12.00	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
1.18	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm 27.00	m m	27.000	
				RAZEM	27.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.19	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
		21.22	m ³	21.220	
				RAZEM	21.220
1.20	kalk. własna	Utylizacja azbetu	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000