

[Ogłoszenie nr 73526-2015 z dnia 2015-04-01 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Radomyśl nad Sanem

a) Remont drogi wewnętrznej w m. Rzczyca Długa - Sadržawki w km 0+000 - 0+130. - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I -...
Termin składania ofert: 2015-04-16

Radomyśl nad Sanem: Remont drogi wewnętrznej w m. Rzczyca Długa - Sadržawki w km 0+000 - 0+130. Remont drogi gminnej ul. Piaski w m. Radomyśl nad Sanem w km 0+000 - 0+136. Remont drogi gminnej w m. Antoniów - Wola w km 0+000 - 0+211. Remont drogi wewnętrznej w m. Orzechów w km 0+000 - 0+302.
Numer ogłoszenia: 109110 - 2015; data zamieszczenia: 11.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 73526 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie, tel. 015 8454328, faks 015 8454302.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi wewnętrznej w m. Rzczyca Długa - Sadržawki w km 0+000 - 0+130. Remont drogi gminnej ul. Piaski w m. Radomyśl nad Sanem w km 0+000 - 0+136. Remont drogi gminnej w m. Antoniów - Wola w km 0+000 - 0+211. Remont drogi wewnętrznej w m. Orzechów w km 0+000 - 0+302..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi wewnętrznej w m. Rzczyca Długa - Sadržawki w km 0+000 - 0+130. - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie korpusu drogowego, - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV, - Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II - IV głębokość koryta 10cm , urobek na uzupełnienie korpusu drogowego, - Wykonanie podbudowy z kruszywa

kamiennego na poszerzeniu jezdni grubość warstwy 10cm, - Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym warstwą grubości do 10 cm po zagęszczeniu - wyprofilowanie najazdu do dr. wojewódzkiej, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m² - warstwa profilowo - wzmacniająca 75kg/m², - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm, - Uzupelnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %). Remont drogi gminnej ul. Piaski w m. Radomyśl nad Sanem w km 0+000 - 0+136. - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniu nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupelnienie poboczy, - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV, - Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II - IV głębokość koryta 10cm , urobek na uzupelnienie korpusu drogowego, - Wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym na poszerzeniu jezdni grubości 10cm, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m² - warstwa profilowo - wzmacniająca 75kg/m², - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm, - Uzupelnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %), - Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych. Remont drogi gminnej w m. Antoniów - Wola w km 0+000 - 0+211. - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniu nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupelnienie poboczy, - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV, - Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm - uzupelnienie i i wyrównanie istniejącej podbudowy na całym odcinku, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m² - warstwa profilowo - wzmacniająca 75kg/m² , - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm, - Uzupelnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %). Remont drogi wewnętrznej w m. Orzechów w km 0+000 - 0+302. - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniu nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupelnienie poboczy, - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV, - Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm - uzupelnienie i i wyrównanie istniejącej podbudowy na całym odcinku, - Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego warstwa górna , grubość warstwy 10cm, - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m² - warstwa profilowo - wzmacniająca 75kg/m², - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm, - Uzupelnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z o. o., ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 166630,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 124241,07
- **Oferta z najniższą ceną:** 124241,07 / **Oferta z najwyższą ceną:** 186419,29
- **Waluta:** PLN.