

---

**PRZEDMIAR ROBÓT - BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY - ZA-  
GOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO TERENU**

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY - - ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO TERENU  
ADRES INWESTYCJI : CHWAŁOWICE, GMINA RADOMYŚL NAD SANEM, DZIAŁKA NR EWID. 907/3 EDN. EW. RADOMYŚL  
NAD SANEM, OBRĘB: 0002 CHWAŁOWICE  
INWESTOR : GMINA RADOMYŚL NAD SANEM  
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK DUŻY 7, 37- 455 RADOMYŚL NAD SANEM  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : zygmunty dyrda (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2016 R.

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
LUTY 2016 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Ciągi komunikacyjne i utwardzenia terenu						
2	Rekultywacja terenu						
	<b>RAZEM netto</b>						
	VAT						
	<b>Razem brutto</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM NA TERENIE PSP W WOLI RZECZYCKIEJ</b>					
<b>1</b>		<b>Ciągi komunikacyjne i utwardzenia terenu</b>			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01	spycharek			
	0126-02				
		374.00	m <sup>2</sup>	374.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>374.000</b>
2	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-05				
		374.00	m <sup>2</sup>	374.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>374.000</b>
3	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe w gruncie kat.III-IV -pod obrzeża -	m		
d.1	0401-04	ciągi piesze i pieszo-jezdne			
	analogia				
		215.0	m	215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła B15 - ciągi piesze i pieszo-jezdne	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-03				
		4.30	m <sup>3</sup>	4.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.300</b>
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1	0407-04	niem spoin zaprawą cementową - ciągi piesze i pieszo-jezdne			
		215.00	m	215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 5-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	zagęszczeniu 15 cm - chodnik			
		67.00	m <sup>2</sup>	67.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubości warstwy	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-03	po zagęszczeniu			
	0105-04				
		67.00	m <sup>2</sup>	67.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>
8	KNR 2-31	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cemen-	m <sup>2</sup>		
d.1	23103-03	towo-piaskowej			
		67.00	m <sup>2</sup>	67.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	niu 15 cm			
		307	m <sup>2</sup>	307.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>307.000</b>
10	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubości warstwy	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-03	po zagęszczeniu			
	0105-04				
		307	m <sup>2</sup>	307.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>307.000</b>
11	KNR 2-31	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	23103-02				
	analogia				
		307.00	m <sup>2</sup>	307.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>307.000</b>
<b>2</b>		<b>Rekultywacja terenu</b>			
12	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>		
d.2	0505-01				
		215.00	m <sup>2</sup>	215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
13	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim gr. ok 4-5 cm -	m <sup>3</sup>		
d.2	0218-03	ziemia urodzajna pozostała po robotach ziemnych			
		112.20	m <sup>3</sup>	112.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.200</b>
14	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy vegetacyjnej walcem gładkim	ha		
d.2	0208-02				
		0.022	ha	0.022	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.022</b>
15	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
d.2	0401-02				
		215.00	m <sup>2</sup>	215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>