
PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT DACHU BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W NOWINACH

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W NOWINACH
ADRES INWESTYCJI : NOWINY, DZIAŁKA NR EWID. 956 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181804_2 RADOMYŚL NAD SANEM
INWESTOR : GMINA Radomyśl nad Sanem
ADRES INWESTORA : 37-455 Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7
BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : zygmunty dyrda (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
podatek Vat [V]	% Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	podatek Vat						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DACHU BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W NOWINACH					
1		Remont dachu			
d.1	KNR 4-01 0331-05 analogia	Skucie wystających gzymsów (12.73+21.13+21.13+12.73)	m m	 67.720	
				RAZEM	67.720
2	d.1	Demontaż istniejącej i wykonanie (odtworzenie) nowej instalacji odgromowej, wraz z badaniami instalacji 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 2*3.4*0.4*4.0	m ³ m ³	 10.880	
				RAZEM	10.880
4	KNR 2-02 d.1 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. 10.88	m ³ m ³	 10.880	
				RAZEM	10.880
5	KNR 0-33 d.1 0109-01 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm klejonymi do podłoża z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie 8.40	m ² m ²	 8.400	
				RAZEM	8.400
6	KNR 2-02 d.1 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 0.75	m ² m ²	 0.750	
				RAZEM	0.750
7	KNR 0-45 d.1 0101-02 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku - blacha trapezowa 339.075	m ² m ²	 339.075	
				RAZEM	339.075
8	KNR 4-01 d.1 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt 16 cm 339.075	m ² m ²	 339.075	
				RAZEM	339.075
9	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien dachowych z blachy ocynkowanej 31.48	m m	 31.48	
				RAZEM	31.48
10	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej 19.92	m m	 19.92	
				RAZEM	19.92
11	KNR 4-01 d.1 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 5.00	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 4-01 d.1 0412-05 analogia	Wstawienie elementów konstrukcyjnych dachu - nadbitka krokwi 68.40	m m	 68.400	
				RAZEM	68.400
13	ZKNR C-2 d.1 0703-03 analogia	Przymocowanie elementów konstrukcji więźby do żelbetowej konstrukcji budynku stalowymi kotwami rozporowymi. 34.00	szt. szt.	 34.000	
				RAZEM	34.000
14	KNR 2-02 d.1 0616-01	Izolacja z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - pod elementy drewniane spoczywające bezpośrednio na elementach betonowych 20.232	m ² m ²	 20.232	
				RAZEM	20.232
15	KNNR 2 d.1 0604-02	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej mocowana do konstrukcji dachu 339.075	m ² m ²	 339.075	
				RAZEM	339.075
16	NNRNKB d.1 202 0421-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych 339.075	m ² m ²	 339.075	
				RAZEM	339.075
17	NNRNKB d.1 202 0421-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - kontrłaty 339.075	m ² m ²	 339.075	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	339.075
18	NNRNKB d.1 202 0421-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 67.44	m m	67.440	
				RAZEM	67.440
19	NNRNKB d.1 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach 339.075	m ² m ²	339.075	
				RAZEM	339.075
20	NNRNKB d.1 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 65.00	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
21	NNRNKB d.1 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 44.00	m m	44.000	
				RAZEM	44.000
22	NNRNKB d.1 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych 31.48	m m	31.480	
				RAZEM	31.480
23	NNRNKB d.1 202 0539-02 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów podrynnowych 31.48	m m	31.480	
				RAZEM	31.480
24	KNNR 2 d.1 0511-03	obróbki kominów itp. z blachy powlekanej 2.00	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
25	KNNR 2 d.1 0252-02	Rynny dachowe PCV o śr.15cm - kompletna 31.48	m m	31.48	
				RAZEM	31.48
26	KNNR 2 d.1 0531-04	Rury spustowe bezkielichowe z PCV o śr. 110 mm 19.92	m m	19.92	
				RAZEM	19.92
27	KNR K-05 d.1 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwsnieżnego z płotkiem 29.84	m m	29.840	
				RAZEM	29.840
28	KNR 4-04 d.1 1101-02 1101-05 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km 339.075*0.01	m ³ m ³	3.391	
				RAZEM	3.391