

## Kosztorys ofertowy

Remont ścieżki rowerowej do ujścia Sanu do Wisły w pasie drogi wewnętrznej w m. Dąbrowa Pniowska (płyty Jumbo)

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,19		
2	BCD D-01 02.02.13.02 dopłata 0,5x	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 20 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. do 1 km. - 10 cm <i>cena: 39,58*0,5</i>	m3	82,6		
3	BCD D-04 01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m2	546		
4	BCD D-04 01.01.21.01	Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	280,0		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2. PODBUDOWY - OPCJA 2</b>						
5	BCD D-04 02.01.11.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm	m2	645,00		
6	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	600,00		
PODBUDOWY - OPCJA 2						
<b>3. NAWIERZCHNIE - OPCJA 2</b>						
7	BCD D-10 03.01.11.01	Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych wymiary 100x75x12 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni piaskiem, lub grysem	m2	547,5		
NAWIERZCHNIE - OPCJA 2						
<b>4. POBOCZA</b>						
8	BCD D-05 02.01.22.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	280,0		
POBOCZA						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						