

Przedmiar robót

Budowa chodnika Antoniów - Zalesie Antoniowskie

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,16
2	BCD D-01 02.02.12.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 15 cm, na odl. do 30 m.	m3	183,6
2. PODBUDOWY				
3	BCD D-04 01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	960
4	BCD D-04 05.01.31.01 doplata 1,5x	Ulepszenie podłoża piaszczystego cementem w korycie drogi, wytrzymałość Rm 1,50 MPa, pielęgnacja podłoża przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 15 cm	m2	960
5	BCD D-04 04.02.11.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	960
3. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE				
6	BCD D-04 03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	960
7	BCD D-05 03.05.22.04	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	960
4. ELEMENTY ULIC				
8	BCD D-08 01.01.11.03	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10	m	15
9	BCD D-08 03.01.12.05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1232
5. ODWODNIENIE				
10	BCD D-03 01.01.14.01	Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej gr 20 cm, rur karbowanych 120 cm	m	20,6
11	BCD D-03 01.06.11.02	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o średnicy 120 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem	m3	4,29
12	BCD D-06 01.01.31.02	Darniowanie skarp na płask z humusem.	m2	110
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
13	BCD D-06 01.01.15.03	Plantowanie ręczne skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III	m2	1900
14	BCD D-06 01.01.11.01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	1900
15	BCD D-07 06.02.11.04	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwyłami i poręczami z rur stalowych o rozstawie słupków z rur co 2,50 m	m	36