

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

## PRZEMIAN ROBÓT – REMONT ZIELEŃCA I NAWIERZCHNI DROGI W MIEJSCOWOŚCI PNIÓW

COW OŚCI	Podstawa	Opis robót i wyliczenia	J. m.	Ilość
1	2	3	4	5
D	01.00.00.	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	01.01.00.00	<b>Roboty pomiarowe</b>		
1	01.01.01.21	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy powierzchniowych robotach – place i utwardzenia terenu	ha	0,0242
	01.02.00.00	<b>Roboty w zakresie usuwania gleby</b>		
2	01.02.02.01	Zdjęcie warstwy humusu lub darniny – warstwa grubości do 15 cm.	m2	26,50
	01.03.00.00	<b>Roboty rozbiórkowe, usunięcie i ochrona drzew</b>		
3	01.03.02.06	Rozebranie nawierzchni żwirowej	m2	76,15
D	04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>		
	04.01.00.00	<b>Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
4	04.01.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywanie mechaniczne.	m2	102,65
	04.04.00.00	<b>Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie</b>		
5	04.04.02.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	26,50
6	04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	76,15
D	05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
	05.03.05.00	<b>Nawierzchnie z elementów brukarskich</b>		
7	05.03.23.11	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej niefazowanej grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	76,15
8	05.03.23.12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej imitującej granit grubości 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	35,50
D	08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
	08.01.00.00	<b>Krawężniki</b>		
9	08.01.01.02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ławy betonowej	m	53,00
	08.03.01.00	<b>Obrzeża betonowe</b>		
10	08.03.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x20 cm na ławie betonowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	10,30
D	09.00.00	<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>		
	09.01.00.00	<b>Trawniki</b>		
11	09.01.01.11	Wykonanie trawnika z uprzednim wyrównaniem terenu humusem	m2	130,00

inż. Paweł Dul  
 uprawnienia budowlane  
 do projektowania i kierowania robotami  
 budowlanymi w specjalności inżynierskiej  
 drogowej numer ewidencyjny  
 PDK/0066/ZHOD/17