

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

## PRZEDMIAR ROBÓT – UTWARDZENIE TERENU W M. CHWAŁOWICE

LP	Podstawa	Opis robót i wyliczenia	J. m.	Ilość
1	2	3	4	5
D	01.00.00.	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	01.01.00.00	<b>Roboty pomiarowe</b>		
1	01.01.01.21	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy powierzchniowych robotach – place i utwardzenia terenu	ha	0,0345
	01.02.00.00	<b>Roboty w zakresie usuwania gleby</b>		
2	01.02.02.01	Zdjęcie warstwy humusu lub darniny – warstwa grubości do 15 cm.	m2	345,00
	01.03.00.00	<b>Roboty rozbiórkowe, usunięcie i ochrona drzew</b>		
3	01.03.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych – przy istniejącym zjeździe	mb	14,00
4	01.03.02.05	Demontaż ogrodzenia z panli wypełnionych siatką wraz ze słupkami – do ponownego montażu	mb	27,00
5	01.03.02.06	Usunięcie drzew o średnicy do 15 cm	szt	10,00
D	04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>		
	04.01.00.00	<b>Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
6	04.01.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywanie mechaniczne.	m2	345,00
	04.04.00.00	<b>Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie</b>		
7	04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	332,50
D	05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
	05.03.05.00	<b>Nawierzchnie z elementów brukarskich</b>		
8	05.03.23.11	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	247,20
9	05.03.23.12	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych o gr. 8 cm na podsypce żwirowej gr. 4 cm, spoiny i otwory wypełnione żwirem	m2	85,30
D	08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
	08.01.00.00	<b>Krawężniki</b>		
10	08.01.01.02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej	m	117,50
	08.03.01.00	<b>Obrzeża betonowe</b>		
11	08.03.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x20 cm na ławie betonowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	4,00
D	-	<b>ROBOTY DODATKOWE</b>		
12	-	Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej rurami ochronnymi 16 + 17 mb	mb	33,00
13	-	Wykonanie ogrodzenia – ponowny montaż ogrodzenia panele wypełnione siatką stalową + nowe słupki średnicy 50 mm wraz z ich betonowaniem w gruncie	mb	25,00

inż. Paweł Dul  
 uprawnienia budowlane  
 do projektowania i kierowania robotami  
 budowlanymi w specjalności inżynierskiej  
 drogowej, numer ewidencyjny  
 PDK/0066/ZHOD/17