

<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>				
<b>Budowa miejsc postojowych, chodnika, utwardzenia terenu oraz fundamentu pod pomnik w m. Rzeczycza Długa, gm. Radomyśl nad Sanem.</b>				
LP	Podstawa	Opis robót i wyliczenia	J. m.	Ilość
1	2	3	4	5
D	01.00.00.	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	01.01.00.00	<b>Roboty pomiarowe</b>		
1	01.01.01.21	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy powierzchniowych robotach – place i utwardzenia terenu	ha	0,0370
	01.02.00.00	<b>Roboty w zakresie usuwania gleby</b>		
2	01.02.02.01	Zdjęcie warstwy humusu lub darniny (warstwy wierzchniej, kruszywa) – warstwa grubości do 15 cm.	m <sup>2</sup>	370,00
D	04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>		
	04.01.00.00	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
3	04.01.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywanie mechaniczne.	m <sup>2</sup>	370,00
	04.04.00.00	<b>Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie</b>		
4	04.04.02.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm (w tym chodnik 19m <sup>2</sup> – połączenie z istniejącym)	m <sup>2</sup>	108,00
5	04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	196,70
6	04.06.02.13	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	27,20
D	05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
	05.03.05.00	<b>Nawierzchnie z elementów brukarskich</b>		
7	05.03.23.14	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem. Kostka imitująca granit	m <sup>2</sup>	27,20
8	05.03.23.15	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem. (w tym chodnik 19m <sup>2</sup> – połączenie z istniejącym)	m <sup>2</sup>	220,50
9	05.03.23.15	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych o gr. 8 cm na podsypce żwirowej gr. 4 cm, spoiny i otwory wypełnione żwirem	m <sup>2</sup>	84,20
D	08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
	08.01.00.00	<b>Krawężniki</b>		
10	08.01.01.02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej (w tym krawężniki przy chodniku 14,5m – połączenie z istniejącym)	m	127,50
	08.03.01.00	<b>Obrzeża betonowe</b>		
11	08.03.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x20 cm na ławie betonowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (w tym obrzeża przy chodniku 14,2m – połączenie z istniejącym)	m	58,20
D	09.00.00	<b>ZILEŃ DROGOWA</b>		
	09.01.01.00	<b>Trawniki z humusowaniem</b>		
12	09.01.01.11	Wykonanie trawników z uprzednim humusowaniem	m	10,40
D	-	<b>ROBOTY DODATKOWE</b>		
13	-	Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej rurami ochronnymi (kabel telekomunikacyjny)	mb	23,00
14	-	Wykonanie fundamentu betonowego pod pomnik wraz z wykonaniem zbrojenia prętami średnicy 12 mm, sitaka górą i dołem w rozstawie co 15 cm	szt.	1,00