

PRZEDMIAR ROBÓT

Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku WDK.

Lp	Podstawa	Opis robót i wyciecznia	J. m.	Ilość	Cena	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7	
D	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
	01.01.00.00	Roboty pomiarowe					
1	01.01.01.21	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod utwardzenie terenu) – powierzchnia opracowania – 100 m ² – 0,01ha	ha	0,0100			
	01.02.00.00	Roboty w zakresie usuwania gleby					
2	01.02.02.01	Zdjęcie warstwy humusu lub darniny – warstwa grubości do 15 cm.	m ²	100,00			
D	04.00.00	PODBUDOWY					
	04.01.00.00	Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża					
3	04.01.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywanie mechaniczne.	m ²	100,00			
	04.04.00.00	Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie					
4	04.04.02.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	100,00			
D	05.00.00	NAWIERZCHNIE					
	05.03.00.00	Nawierzchnie ulepszone					
5	05.03.23.31	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej – nawierzchnia utwardzenia terenu → 100,00 m ²	m ²	100,00			
	08.01.00.00	Krawężniki					
6	08.01.01.02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem → 50,00 mb	m	50,00			
					RAZEM CENA NETTO		
					RAZEM CENA BRUTTO (z 23% VAT)		