

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wykonanie odwodnienia boiska					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta	ha		
d.1	0121-02	pod nawierzchnie placów postojowych 0.2	ha	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w	m ³		
d.1	0201-01	gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowytadowczymi na odległość do 1 km 43.35	m ³	43.350	
				RAZEM	43.350
3	KNR-W 2-	Drenaż rurowy z obsypką o łącznej grubości warstw 50 cm w skarpach	m ³		
d.1	01 0405-03	ziemnych budowli hydrotechnicznych 65 mb 13.45	m ³	13.450	
				RAZEM	13.450
4	KNR 2-01	Drenaż rurowy z obsypką o łącznej grubości warstw 50 cm w skarpach	m ³		
d.1	0411-03	ziemnych budowli hydrotechnicznych. Długość 224mb. 47	m ³	47.000	
				RAZEM	47.000
5	KNR 2-01	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.			
d.1	0621-01	- śr. 800-1000 mm gr. kat. I-II 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KSNR 6	Sączi w gruncie kat. III podłużne z kruszywa o głębokości 120 cm	m		
d.1	0601-06	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
7	KSNR 6	Studnie chłonne o wymiarach 2x2 m i głębokości 3 m	szt		
d.1	0603-05	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Wykonanie podbudowy					
8	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-	m ²		
d.2	0126-01	mocą spycharek 2000	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
9	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek	m ³		
d.2	0229-08	za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m 85	m ³	85.000	
				RAZEM	85.000
10	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w	m ³		
d.2	0229-02	gruncie kat. III 85	m ³	85.000	
				RAZEM	85.000
11	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po za-	m ²		
d.2	0106-03	gęszczeniu 1800	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
12	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.2	0106-04	grubość po zagęszczeniu Krotność = 4 1800	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
13	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m ²		
d.2	0110-01	1800	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
14	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m ²		
d.2	0110-03	1800	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
15	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna (wyrównująca) o gru-	m ²		
d.2	0110-03	bości 4 cm 1800	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-	m		
d.2	0407-05	kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
3 Wykonanie nawierzchni					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	wycena indywidualna kalk. własna	nawierzchnia z trawy syntetycznej (opis zawarty w specyfikacji)	m ²		
		1800	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
4 Montaż bramek					
18	KNR 2-23 d.4 0309-03	Osadzenie tulei do słupków (bramek do piłki nożnej)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 2-23 d.4 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 Wykonanie ogrodzenia					
20	KNR 2-23 d.5 0401-01	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m	m		
		205	m	205.000	
				RAZEM	205.000
21	KNR 2-23 d.5 0401-02	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości	m		
		205	m	205.000	
				RAZEM	205.000

WÓJT
Matyja
 lek. med. Barbara Matyja